

# **BATÉ**

## **TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK**

### **1. SZ. MÓDOSÍTÁS**

JSZ: 8/2015

#### **VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG**

Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) a) pont előírása alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei és jelmagyarázata szerint

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  
PAGONY KFT  
KÉSZ KFT  
HECKENAST&HECKENAST BT

2015. SZEPTEMBER

## ALÁÍRÓLAP

### TELEPÜLÉSTERVEZÉS:

**VIRÁNYI ISTVÁN**  
TELEPÜLÉSRENDEZŐ VEZETŐ TERVEZŐ  
TT 14-0075

**FUCKÁR NOÉMI**  
MUNKATÁRS

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  
7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1.  
TEL/FAX: 82-511-575  
[lorincz.viranyi@t-online.hu](mailto:lorincz.viranyi@t-online.hu)

### TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS:

**VINCZE ATTILA**  
TÁJ ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK 01-5089

PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53.  
TEL: 06 1-365-1805  
[v.a@pagonyiroda.hu](mailto:v.a@pagonyiroda.hu)

### KÖZMŰ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS:

**HANCZÁR ZSOLTNÉ**  
TH, TE, TV  
VEZETŐ TERVEZŐ MK: 01-2418

**BÍRÓ ATTILA**  
TH, TE, TV  
VEZETŐ TERVEZŐ MK: 01-2456

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT  
1016 BUDAPEST, NAPHEGY UTCA 26.  
TEL: 06 1-489-0365  
[kozmu@kesztervezo.hu](mailto:kozmu@kesztervezo.hu)

### KÖZLEKEDÉS:


**HECKENAST JUDIT**  
Tkö  
VEZETŐ TERVEZŐ MK: 01-5295

HECKENAST & HECKENAST BT  
1146 BUDAPEST, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚT 2.  
TEL: 06-1-242-7889  
[jhec@rubicom.hu](mailto:jhec@rubicom.hu)

**NYILATKOZAT**

Virányi István – településrendező vezető tervező, TT 14-0075 – nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak.

Kaposvár, 2015. szeptember



.....  
Virányi István  
településrendező vezető tervező  
TT 14-0075

## TARTALOMJEGYZÉK

### BATÉ

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

### 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

JSZ: 8/2015

#### Előzmények

#### Jóváhagyandó munkarészek

##### 1. Településszerkezeti terv-módosítás

1.1.A településszerkezeti terv leírás-módosítás

1.2.Településszerkezeti terv-módosítás

M=1:10000

##### 2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv-módosítás

2.1.Helyi építésszabályzat-módosítás

2.2.1.Külterület szabályozási terv módosítás (1. melléklet)

M=1:10000

2.2.2.Belterület szabályozási terv módosítás (2. melléklet)

M=1:2000

#### Alátámasztó munkarészek

1. Településrendezési javaslat

2. Tájrendezési és környezetalakítási javaslat

3. Közlekedési javaslat

4. Közművesítési és elektronikus hírközlési javaslat

5. A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangja

#### Terviratok

-a 156/2015. (VII. 22.) Kt határozat a településfejlesztési döntésről és a partnerségi egyeztetés szabályairól

-a hatályos településszerkezeti terv-részlet

-a hatályos külterület szabályozási terv-részlet

-a hatályos belterület szabályozási terv-részlet

-a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal előzetes adatszolgáltatása (a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet előírása alapján)



## **Előzmények**

Baté OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Kft készítette 2002-2003-ban. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület az 52/2003. (IV. 16.) Kt. számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 5/2003. (IV. 16.) Kt. számú rendeletével jóváhagyta.

Ezt követően a képviselőtestület két alkalommal változtatott a HÉSZ-en, az alábbiak szerint:

- a 22/2009. (X. 22.) ök. rendelettel új 18/A §-t illesztett be, mely szerint: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
- a 13/2012. (V. 31.) ök. rendelettel törölte a szabálysértési rendelkezésre vonatkozó 19.§ (2) bekezdést.

A közelmúltban a képviselőtestület a NIF Zrt kérelmére, az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád közötti szakasz – mely a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás – engedélyeztetéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítása érdekében úgy döntött, hogy a 156/2015. (VII. 22.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntésnek megfelelően kezdeményezi a településrendezési eszközök 1. sz. módosítását (a határozatot ld. a „Terviratok” között).

A módosításhoz az önkormányzat megkérte a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatást az állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek – a Földmérési és Távértékelési Intézet kivételével – megküldték. A FÖMI levélben jelezte, hogy a kiváló- és a jó termőhelyi adottságú szántóterületek, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezeteivel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, „mivel részére még nem kerültek átadásra az adatszolgáltatás alapját képező adatok az adatbázis előállítójától”. A DDNPIG adatszolgáltatása szerint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Baté közigazgatási területét nem érinti.

Az adatszolgáltatások alapján a település közigazgatási területét az országos és megyei övezetek közül – az OTTrT 31/A § átmeneti rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbiak érintik:

- az ökológiai folyosó övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- az erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- az ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
- a földtani veszélyforrás terület övezete.

Jelen terv-módosítás készítése során a hatályos településrendezési eszközöket, a jóváhagyott településfejlesztési döntést, a NIF Zrt adatszolgáltatását, az „alapterv” elfogadása óta történt országos jogszabály-változásokat, a módosult országos területrendezési tervet, a hatályos megyei területrendezési tervet valamint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatását vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak.

Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata.

A településszerkezeti terv módosítása az „M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély beszerzése és az M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti építési engedélyezési tervek készítése (tervező: RODEN-UVATERV Konzorcium, 2015. június)” tárgyú tervdokumentáció figyelembe vételével, a 61. sz. főút-a belterület déli határvonala-a Kossuth L. utca-a 61. sz. főút és a tőlük délre fekvő közigazgatási határ által határolt területet érintően készül.

A HÉSZ-módosítás szövegében – a konkrét módosítási igény miatt szükséges változtatások mellett – a magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges változtatások is átvezetésre kerülnek. A szabályozási tervek módosítása a fentebb körülírt területet érintően készül.

Alátámasztó szakági munkarészként tájrendezési és környezetalakítási javaslat, közlekedési javaslat, közművesítési és elektronikus hírközlési javaslat készül.

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangjának vizsgálata keretében a 2014. január 1-től hatályos módosított OTTrT és a 2011. április 26-tól hatályos megyei területrendezési terv Baté közigazgatási területét érintő övezetei, valamint az államigazgatási szervek területrendezési tervi övezeti adatszolgáltatása A/4 nagyságú „átnézeti” tervlapokon alátámasztó munkarészként készülnek és kerülnek dokumentálásra.

A módosítási igény miatt biológiai aktivitásérték-számítás nem készül, mivel új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor.

Örökségvédelmi hatástanulmány nem készül, mivel a gyorsforgalmi út engedélytervéhez előzetes régészeti dokumentáció készül (mely a módosítás keretében figyelembe vételre kerül), illetve a rendezés alá vont terület műemlékvédelmi szempontból nem érintett.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat és értékelés nem készül, mivel a gyorsforgalmi útra vonatkozóan környezetvédelmi engedély van.

A településrendezési eszközök jelen módosítása során az alábbi anyagok kerültek figyelembe vételre és felhasználásra:

- M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány (TSZ: 1310, RODEN-UVATERV Konzorcium, 2014. április)
- M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány hiánypótlás: Humán környezet-egészségügyi hatások kiegészítése (TSZ: 1310, RODEN-UVATERV Konzorcium, 2014. július)
- M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezetvédelmi engedélye (OKTF-KP/605-1/2015 ügyiratszámú határozat, 2015. január 15.)
- M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány módosítása (TSZ: 1310, RODEN-UVATERV Konzorcium, 2015. június)

- M9 gyorsforgalmi út 151+000-162+500 km szelvények között I. szakasz (fő tervező: TURA-Terv Mérnöki Iroda Kft, 2015, június) (ld. a mellékelt átnézeti helyszínrajzot)
- Előzetes régészeti dokumentáció előkészítő munkarész (Forster Központ 2015.)
- a Pusztaszabolcs-Dombóvár-Gyékényes vasútvonalszakaszok korszerűsítésére részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft, 2014. 04. 19.)

Fentiek figyelembe vételével készültek a mellékelt – jóváhagyandó – településszerkezeti terv-módosítás, HÉSZ-módosítás és a szabályozási tervek módosítása.

A településrendezési eszközök módosítása keretében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt szükséges módosítások mellett az „alapterv” elfogadása óta történt magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges változtatások is átvezetésre kerülnek. A módosítás megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés előírásainak, ezért az egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történhet.







**1.1. Településszerkezeti terv leírás-módosítás**

**JÓVÁHAGYVA A  
...../2015. (.....) KT. HATÁROZATTAL**

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  
PAGONY KFT  
KÉSZ KFT  
HECKENAST&HECKENAST BT

2015. SZEPTEMBER

A képviselőtestület az 1.2. rajzszámú „Településszerkezeti terv-módosítás”-t jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint:

-a „2.TELEPÜLÉSRENDEZÉS” fejezet „Tervezett területfelhasználás” alfejezetének második bekezdése módosul az alábbiak szerint:

„a.,a beépítésre szánt területek közül:

-„*falusias lakóterület*”, a település jelenlegi belterületének túlnyomó része, valamint a tervezett lakóterület-bővítés

A lakóterületen – 1-2 egységes - lakó- és/vagy üdülőfunkciót egyaránt kielégítő lakóépületek létesíthetők. A lakóterület bármely építési telkén elhelyezhetők – az OTÉK és a helyi építési szabályzat figyelembe vételével – alapfokú intézményi ellátást biztosító létesítmények

**A falusias lakóterületen a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,4.**

-„*kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület*” a vasúti terület melletti meglévő 0107 hrsz-ú üzemi terület, és ennek tervezett bővítése azzal, hogy ezen a területen csak nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végezhető

**A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,6.**

-az „*egyéb ipari gazdasági terület*” kategóriába tartozik

-**egyéb területként** az energiaellátás területigényes létesítménye (gázfogadó) területe

-**jelentős mértékű zavaró hatású területként** a 060 hrsz-ú mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep)

**Az ipari területen a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,6.**

-„*különleges terület*”-ként kell figyelembe venni:

-a meglévő temetőt

-a régi temető területén tervezett kegyeleti parkot

-a meglévő sportterületet

-a tervezett idegenforgalmi fogadóhelyeket (kastély, panzió...stb.)”

**Az különleges területen a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,2.**

-a „4.KÖRNYEZETVÉDELEM” fejezet

- cím alatti bekezdése módosul az alábbiak szerint:

„A település környezeti állapota általánosságban jónak tekinthető.

~~A település területétől délre húzódó M9 autópálya – Batétól nyugatra eső – nyomvonalának módosítása indokolt, mivel a jelenleg tervezett nyomvonal a fenti szakaszon gazdaságtalanul és Kaposhomok településre a legnagyobb környezetterhelést okozóan szerepel a tanulmánytervekben. Az önkormányzat saját érdekében fel kell vállalja Sántos és Kaposhomok településekkel közösen az M9 autópálya nyomvonal módosításának kezdeményezését. A településszerkezeti terv az M9-es tanulmány terv szinten megtervezett nyomvonalát és annak javasolt módosítását tünteti fel, tájékoztató és irányadó jelleggel.~~

~~A tervezett M9 gyorsforgalmi út mentén véderdők létrehozása tervezendő; az autópálya közvetlen szomszédságában szántóföldi művelés folytatása – a forgalom okozta levegőszennyezés valamint az út menti területek potenciális haváriaveszélyessége miatt – nem kedvező.~~

-„Talaj és vízvédlem” alfejezet

-első bekezdése második fele módosul az alábbiak szerint:

~~„A település a 33/2000.(III. 17.) Korm. rendelet 2.1. melléklete alapján szennyezés-érzékenységi szempontból felszín alatti vizek szempontjából érzékeny terület. A település területén talajszennyezést okozó létesítmény nem helyezhető el, és ilyen tevékenység nem végezhető.”~~

-harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint:

~~„A településen jelenleg a szennyvizet vagy egyedi medencékben gyűjtik, amelyekből az összegyűlt szennyvizet szippantókocsokkal szállítják el a kijelölt leürítő helyre, vagy pedig egyszerűen elszikkasztják. A talajba kerülő szennyvíz a talajt és a talajvizet is szennyezi, ami hosszútávon nemcsak a felszínközeli, de a mélyebben fekvő vízadó rétegek elnitrátosodásához is vezet. A környezetvédelmi igények sürgetik a település szennyvízelvezetési hiányainak mielőbbi rendezését. Az egyes telkekről, ha azon valaki - az előírt korlátok betartásával - valamilyen vállalkozást is folytat, a vállalkozásból eredő eltérő szennyezettségű vizeket telken belül elő kell tisztítani és csak a megengedett szennyezettségű vizet lehet elszállítani.~~

~~A település területét sérülékeny ivóvízbázis védőterülete nem érinti.”~~

-„Levegő” alfejezet módosul az alábbiak szerint:

~~A településre a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet értelmében az általános levegőtisztaság-védelmi előírások vonatkoznak. A területen csak olyan tevékenység végezhető, amely a levegőminőség-védelemmel kapcsolatos – hatályos – országos előírásokat kielégíti. A területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek e kategória előírásait kielégítik.~~

~~A belterületen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. Külterületen üzemanyagtöltő állomás csak közlekedési területen helyezhető el, amennyiben a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet értelmében az üzemanyagtöltő állomás 50 m sugarú védelmi övezetében nem helyezkedik el állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élvezetési célt szolgáló növényi kultúra.~~

-„Zaj” alfejezete módosul az alábbiak szerint:

~~„A településen a zajvédelem a vonatkozó országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A településen a többször módosított 12/1983.(V. 12.) MT **hatályos jogszabály** szerinti zajvédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból – a 8/2002.(III. 22.) KöM-EüM rendelet alapján – a 61. számú~~

főút menti lakóterületeken 65/55 dB, a település egyéb lakóterületein 55/45 dB, a temető területén és a beépítésre nem szánt területeken -a közlekedési és közműterületek kivételével- 50/40 dB.”

-„4.4.Hulladék” alfejezet első bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„A település kommunális hulladékgyűjtése és elszállítása —a KVG-RT közreműködésével— megoldott. A települési szilárd hulladékot a kaposvári kommunális személtlerakó telepre kell szállítani. A szippantott szennyvizet a kaposvári szennyvíztelepre kell szállítani.*

-az „5.KÖZLEKEDÉS” fejezet „Úthálózat” alfejezetének

-harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„Jelentős közlekedésfejlesztési elképzelés a településtől **belterületétől** délre az M9 gyorsforgalmi út ~~tervezett~~ **létesítése**, melynek ~~irányadó, tájékoztató jellegű módosított~~ nyomvonalát ~~javaslatát~~ a településszerkezeti terv tartalmazza.”*

-a „6.KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS” fejezet

-második bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„A csapadékvíz-elvezetés nyílt árokrendszerrel megoldott. A szennyvízelhelyezés egyedi szikkasztókba, a település vízbázis **védelmi területi fekvése ellenére jellemzően szikkasztókként működő házi szennyvíztárolókkal** történik.”*

-harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat a közműves szennyvízelvezetés ~~biztosítása~~ **mielőbbi megoldása**, valamint az ~~össz~~ **legalább részleges közművesítéssel rendelkező** közművesített ingatlanok arányának jelentős növelése.”*

-ötödik bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„A településen a **vezetékes távbeszélőközlési- és a kábelTV műsorelosztási** hálózat kiépített. ~~Mobil-átjátszó~~ **Vezeték nélküli ellátás építménye** működik a víztorony tetején. Táj- és településképvédelmi okok miatt további ~~táv- és vezetékes~~ **vezeték nélküli elektronikus** hírközlési célú magas építmények ~~(adó- és átjátszótoronyok)~~ az igazgatási területen **önálló tartószerkezettel** nem létesíthetők, a **beépített, illetve beépítésre szánt területen építményre telepítéssel, beépítésre nem szánt területen multifunkcionális kialakítással telepíthető.**”*

-a „7.TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM” fejezet

-második bekezdése törlésre kerül.

-harmadik bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*„A ~~helyi védelemre érdemes~~ természetvédelmi **érintettségű** területeket és a **helyi jelentőségű védett** egyedi természeti ~~értékeket~~ **emlékeket** a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek, ~~tételes felsorolásukat~~ a helyi építési szabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. A települést **nem érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete**”*



-negyedik és ötödik bekezdése törölendő

-a „8.KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM” fejezet

-első bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*A településen országos védelem alatt álló művi érték az 1741-ben épült barokk római katolikus templom és az 1780 körül copf stílusban épült Gaál-kastély. Helyi védelemre ~~érdemes~~ **alatt álló** építészeti érték a régi temetőben lévő református kápolna, a vasútállomás épülete, az óvoda, a volt malomépület, több lakóház és gazdasági épület (istálló) a harangtorony és több kőkereszt.*


~~A helyi jelentőségű, védetté nyilvánítandó művi értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a helyi építési szabályzat 2. számú melléklete tartalmazzák.~~

*A helyi védett épületekkel kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg, melyben az egyéb előírások és a lehetséges önkormányzati támogatások mellett a védett értékek hasznosításának lehetőségeit is (pl. lakófunkció, vendégház, műterem, műhely, lovasturizmus fogadóhelye, stb.) is meg kell határozni.*

-második bekezdése módosul az alábbiak szerint:

*A település területén **tizenhárom** nyilvántartott régészeti lelőhely ~~van~~ **található**, melyeket közül a temetődombon XVI-XVII. századi temető, a vasútállomás környékén középkori település maradványai találhatók. A régészeti érdekelttségű területeket a településszerkezeti terv jelöl és a szabályozási tervek tartalmazzák.*







# JELMAGYARÁZAT

| MEGLÉVŐ                               | TERVEZETT |                                                                    |  |  |                                                              |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|
|                                       |           | MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA                               |  |  | NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY HATÁRA (tőzeg, lápföld) |
|                                       |           | IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA                                          |  |  | FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLET HATÁRA (suvadás)                     |
|                                       |           | MEGSZÜNŐ IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA                                 |  |  | GYORSFORGALMI ÚT (m9)                                        |
|                                       |           | BELTERÜLETI HATÁR                                                  |  |  | ORSZÁGOS FŐÚT                                                |
|                                       |           | MEGSZÜNŐ BELTERÜLETI HATÁR                                         |  |  | ORSZÁGOS MELLÉKÚT                                            |
|                                       |           | VÉDŐTÁVOLSÁG                                                       |  |  | ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT                                          |
| <b>BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK</b>     |           |                                                                    |  |  | EGYÉB TURISTA ÉS KERÉKPÁRÚT                                  |
|                                       |           | FALUSIAS LAKÓTERÜLET                                               |  |  | FELÜLJÁRÓ, HÍD                                               |
|                                       |           | IPARI TERÜLET (MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET)                        |  |  | VASÚT                                                        |
|                                       |           | KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET                        |  |  | SZINTBENI VASÚTI KERESZTEZŐDÉS                               |
|                                       |           | KÜLÖNLEGES TERÜLET                                                 |  |  | VÍZMŰKÚT                                                     |
| <b>BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK</b> |           |                                                                    |  |  | VÍZTÁROZÓ                                                    |
|                                       |           | ZÖLDTERÜLET                                                        |  |  | MEGSZÜNTETENDŐ ÉPÍTÉSI TÖRMELEKLERAKÓ                        |
|                                       |           | ERDŐTERÜLET (védelmi)                                              |  |  | MEGSZÜNT DÖGKÚT                                              |
|                                       |           | ERDŐTERÜLET (turisztikai)                                          |  |  | GÁZFOGADÓ                                                    |
|                                       |           | ERDŐTERÜLET (gazdasági)                                            |  |  | NAGY-NYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK                                      |
|                                       |           | MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (szántó)                                     |  |  | NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK                                 |
|                                       |           | MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (gyep, rét, legelő)                          |  |  | POLGÁRMESTERI HIVATAL                                        |
|                                       |           | VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és állóvizek medre és parti sávja) |  |  | TEMPLOM                                                      |
|                                       |           | ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉK                                |  |  | SPORTPÁLYA                                                   |
|                                       |           | MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA                                          |  |  | TEMETŐ                                                       |
|                                       |           | NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY HATÁRA                           |  |  | KEGYELETI PARK                                               |
|                                       |           | ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA                    |  |  | ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS                                       |
|                                       |           | HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT EGYEDI TERMÉSZETI EMLÉK                   |  |  |                                                              |
|                                       |           | TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS FASOR                                 |  |  |                                                              |



## **2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás**

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  
PAGONY KFT  
KÉSZ KFT  
HECKENAST&HECKENAST BT

2015. SZEPTEMBER



**Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2015. (.....) önkormányzati rendelete  
a  
„Baté helyi építési szabályzatá”-ról  
szóló  
5/2003. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a.) pontja valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6/A.§. (3) bekezdésében és a 62.§ (6) 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában és az Étv 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1.§

(1) Az 5/2003. (IV. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, ~~valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni~~ – az általános érvényű jogszabályok mellett – e rendelet előírásainak és az **annak mellékleteit képező** szabályozási terveknek ~~(tervező: Virányi Építész Stúdió BT-2002. július, jsz.: 10/2001)~~ megfelelően szabad.”*

(2) A R 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(3) A szabályozási tervek kötelezően figyelembe veendő elemei:*

- a külterületi és a belterületi határvonal*
- a szabályozási vonalak*
- a ~~területfelhasználási módok és határok~~*
- az övezeti határok és övezeti jelek*
- az építési övezeti előírások*
- az építési határvonalak*
- az e rendelettel védetté nyilvánított természeti és művi értékek*
- a sajátos jogintézmények*
- az infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei*
- a védőfásítás a lakóterek végénél és a mezőgazdasági üzemi területen*
- az ~~elvi építési engedélyterv~~ készítési kötelezettség*
- a ~~telekalakítási terv~~ készítési kötelezettség*
- a kertépítészeti terv készítési kötelezettség*



(3) A R 1.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(4) A kötelező erejű szabályozási elemek – a helyi védelem alatt álló művi értékeket tartalmazó 2. sz. melléklet kivételével – csak a rendezési terv módosításával változtathatók, képviselőtestületi jóváhagyással. A helyi védelem alatt álló művi értékek listája – külön építészeti szakvélemény alapján – valamint az egyéb elemek változtatása – a szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatásával – hatósági engedélyezési eljárás keretében történhet.”~~

(4) A R 1.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(6) Szaktervező által tervezett kertépítészeti tervet kell készíteni a "kertépítészeti terv készítési kötelezettség" -gel érintett területre. A kertépítészeti terv az építési engedélyezési terv melléklete, illetve annak részét képezi. Használatbavételi, illetve üzembehelyezési engedély csak akkor adható ki, ha a kertészeti terv szerinti növényanyag elültetésre került. A területek kialakítása csak annak megfelelően történhet ”~~

(5) A R 1.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(9) A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; a kialakult telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek kialakítása nem engedélyezhető nem alakítható ki.”~~

(6) A R 1.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~(10) A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése **elhelyezése** során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról gondoskodni kell.”~~

(7) A R 1.§ (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(13) A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát szakhatóságként be kell vonni az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokba, az alábbi esetekben:~~  
~~-a tervezett víztározó előkészítő munkálatai során~~  
~~-meredek, csúszásveszélyesnek ismert területek beépítésekor~~  
~~-5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél~~  
~~-3,0 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás)~~  
~~-a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervezők vagy az önkormányzat kedvezőtlen, az általajjal összefüggő jelenségeket észlel.”~~



**(13) Az ökológiai folyosó övezete által érintett (a továbbiakban: természetvédelmi érintettségű) területen**

- a) szántó művelési ágú területen építmény nem helyezhető el**
- b) gyep (rét, legelő) művelési ágú területen csak olyan építmény helyezhető el, mely a gyepgazdálkodás céljait szolgálja**
- c) új építmény elhelyezése a természetvédelmi szempontok és a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet**
- d) 10 m magasságot meghaladó építmény – kilátó és víztorony kivételével – csarnok jellegű épület és nagyfelületű reklámcélú hirdető építmény (óriásplakát) nem helyezhető el**
- e) birtokközpont nem létesíthető**
- f) közlekedési hálózatok és létesítmények a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el**
- g) közmű- és hírközlési hálózatok valamint járulékos közműépítmények tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – helyezhetők el**
- h) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg**
- i) erdőtelepítés, külterületi fásítás csak őshonos fafajokkal történhet**
- j) energetikai célú növénytelepítés nem történhet.”**

(8) A R 1.§ (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(15) Állattartó épületet és trágyatárolót lakó, üdülő és intézményi funkciójú épülettől 10 m-nél távolabb kell elhelyezni. Az állattartással és az állattartó épületekkel kapcsolatos egyéb szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.”**

(9) A R 1.§ (16) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(16) Az új – belterületté váló – beépítésre szánt területeken építési engedély **építeni** csak a belterületbe vonást és az építési telkek kialakítását követően **adható szabad**. A belterületbe vonás – a fejlesztési szándékok függvényében – fokozatosan, több ütemben történhet.”**

## 2.§

(1) A R 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A település igazgatási területének**

**a./ beépítésre szánt területei - építési övezetei:**

**aa/ falusias lakóterület (Lf), ahol a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3**

**ab/ kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gks), ahol a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3**

**ac/ egyéb ipari gazdasági terület, ezen belül**



- **egyéb terület** az energiaellátást biztosító területigényes létesítmény (gázfogadó) (Gip-kg) területe
- **jelentős mértékű zavaró hatású terület** a mezőgazdasági üzemi terület (állattartó telep) (Gip-M), ahol a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3

ad/ különleges terület, ezen belül

- sportterület (KÜ-S)
- temető, kegyeleti park (KÜ-T)
- idegenforgalmi fogadóhely (KÜ-I)

b./ beépítésre nem szánt területei-övezetei:

ba./ közlekedési és közműterület, ezen belül:

- közút (KÖu)
- kötőtpályás-vasút (KÖk)

bb./ zöldterület, ezen belül

- közpark (Z)

bc./ erdőterület, ezen belül

- védelmi (E-V)
- gazdasági (E-G)
- turisztikai (E-T)

bd./ mezőgazdasági terület, ezen belül

- szántó (M-SZ)
- gyepek, legelők, rét (M-GY)
- ~~belterületi kert (M-BK)~~

be./ vízgazdálkodási terület

- folyó és állóvizek medre és parti sávja (V)
- a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízműutak, víztározó) (V-kv)

(2) A R 2.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek ~~(területfelhasználási egységei)~~, valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák.”

### 3.§

(1) A R 3.§ (4) bekezdés e., pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„e., az elő- oldal- és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az alábbi keretek között kell meghatározni:

- az előkertet – az építési határvonal figyelembe vételével – a kialakult helyzethez igazodóan kell meghatározni
- az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az OTÉK 35. §. előírásai alapján – kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy a (6) bekezdésben előírtak nem csak az „elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül” érvényesek, hanem az elő- és oldalkert egészére vonatkoznak. ~~A jogszabályban előírt értéknél kisebb oldalkerti mérettel rendelkező meglévő épületek egyedi építési~~



~~ügyeinek engedélyezési eljárásába a tűzoltó szakhatóságot be kell vonni~~  
~~-a hátsókertet az építési határvonal figyelembevételével kell biztosítani~~

(2) A R 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint:

| Jel  | Beépítési mód | Beépítési %<br>maximum | Építménymag.<br>maximum | Telekterület<br>minimum     |
|------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gksz | SZ            | 30                     | 7,5                     | <del>4000</del> <b>1500</b> |

(3) A R 4.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A területen a teljes telekméret minden 200 m<sup>2</sup>-e után 1 db, min. 16/18 méretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; ~~használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.~~

(4) A R 5.§ címe és (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„Egyéb Ipari gazdasági terület~~  
5.§.

„(1) Az ~~egyéb ipari gazdasági~~ területekre vonatkozóan az OTÉK 20.§. előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhetők el a (3) bekezdés, valamint az (5) bekezdés 2. pontja szerinti létesítmények.”

(5) A R 5.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)Az ~~egyéb ipari gazdasági~~ terület az alábbi övezetekre tagozódik:  
-**egyéb terület** az energiaellátást biztosító területigényes létesítmény (gázfogadó) (Gip-kg) területe  
-**jelentős mértékű zavaró hatású terület** a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M).”

(6) A R 5.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)A területen a teljes telekméret minden 200 m<sup>2</sup>-e után 1 db, minimum 16/18 méretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, ~~használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.~~



(7) A R 5.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(10) Az egyéb ipari gazdasági területek lehatárolását a külterület szabályozási terv tartalmazza.”*

#### 4.§

(1) A R 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) Az erdőterületekre vonatkozóan az OTÉK 28.§. előírásai közül a turisztikai (E-T), a védelmi (E-V) és a gazdasági (E-G) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat kell alkalmazni azzal, hogy az építmények elhelyezéséhez az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat erdészeti hatóság hozzájárulása is szükséges.”*

(2) A R 9.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(2) Az erdőterületeket érintő telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságát is be kell vonni.”~~

**„(2) A természetvédelmi érintettségű erdőterületen jelen előírásokat e rendelet 1.§ (13) bekezdés előírásaival együtt kell alkalmazni.”**

(3) A R 10.§ (1) bekezdés b., pont helyébe a következő rendelkezés lép:

*„b./ lakóépület  
- az M-BK és az M-GY övezeti jelű területen nem helyezhető el  
- az M-SZ övezeti jelű területen min. 20000 m<sup>2</sup> telekterületen helyezhető el.”*

(4) A R 10.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(4) A mezőgazdasági gyepterületeken a telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként be kell vonni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságát is.”~~

**„(4) A természetvédelmi érintettségű mezőgazdasági területen jelen előírásokat e rendelet 1.§ (13) bekezdés előírásaival együtt kell alkalmazni.”**

(5) A R 11.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az OTÉK 30.§. előírásait kell alkalmazni. Emellett figyelemmel kell lenni a parti sávok és a vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet, valamint a vizek és a közcélú vízellátási-művek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vonatkozó külön jogszabályok<sup>1,2</sup> előírásaira is.”*



(6) A R 11.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők **végezhetők**, amennyiben a terület természetközeli állapotának visszaállítását elősegítik.”

## 5.§

(1) A R 13.§ (1) bekezdés b./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b./ a közüzemi ivóvízellátás-szolgáltatás ~~(ennek részeként a külön jogszabályban<sup>3</sup> meghatározott oltóvízintenzitás és oltóvíz mennyiség föld feletti tűzcsapokkal)~~ és **tűzivíz ellátás**

(2) A R 13.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szennyvízcsatorna rendszer kiépítéséig a zárt, **vízzáróan kivitelezett** tárolóban összegyűjtött és szippantással eltávolításra kerülő szennyvizet a **kaposvári kijelölt** szennyvíztelepre kell szállítani.”

(3) A R 13.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A településen a csapadékvíz-elvezetést **szolgáló nyílt árokrendszer, továbbá a befogadó vízfolyások patakok, a Kapos folyó mentén meder karbantartásra a karbantartó számára állami kezelésű vízfolyásoknál, tavaknál 6-6 m-es önkormányzati, társulási kezelésű vízfolyásoknál 3-3 m-es sávot kell biztosítani a karbantartó számára. Ha a karbantartó sáv nem közterületre esik, akkor szolgalmi jogot kell biztosítani a karbantartó számára. Kiemelt gondossággal kell kezelni. Az igazgatási terület csapadékvizeinek elvezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az engedélyt a DD. Vízügyi Igazgatóságtól kell megkérni a vonatkozó külön jogszabály<sup>4</sup> szerint.”**

(4) A R 13.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatási területen - település- és tájképvédelmi okok miatt – új **vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény önálló tartószerkezettel nem telepíthető, belterületen épületre, építményre telepítéssel, külterületen multifunkcionális kialakítású építményként létesíthető. táv- és hírközlési célú magasépítmények (adó és átjátszó tornyok) nem létesíthetők.**

## 6.§

(1) A R 15.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A település **szennyezésérzékenységi felszín alatti víz szempontjából** érzékeny terület, a területen talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető **végezhető.**”



(2) A R 15.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A településen a zajvédelem az országos előírások<sup>3,4</sup> szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a – közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint a 61.számú főút menti lakóterületen 65/55 dB, az egyéb lakóterületeken 55/45 dB, a temető területén és a beépítésre nem szánt területeken – a közlekedési és közműterületek kivételével – 50/40 dB.”

(3) A R 15.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A településen **közforgalmú** üzemanyagtöltő állomás csak külterületi közlekedési területen helyezhető el, amennyiben a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet értelmében az üzemanyagtöltő állomás 50 m sugarú védelmi övezetében nem helyezkedik el állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra.”

## 7.§

(1) A R 16.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településen a helyi jelentőségű, e rendelettel védetté nyilvánított ~~természetvédelmi területeket és egyedi természeti értékeket~~ **emlékeket** a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat az 1. 3. sz. melléklet tartalmazza.”

(2) A R 16.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

~~„(2) A helyi természeti értékek védelmével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.”~~

„(2) A természetvédelmi érintettségű területeket (ökológiai folyosó) – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 2. függelék tartalmazza.”

(3) A R 16.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Táj- és településképvédelmi okokból  
 -a ~~belterületi~~ szabályozási terveken **beültetési kötelezettséggel** jelölt helyeken védősávot kell kialakítani tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszkedő cserjékkel, valamint  
 -útsorfásítást kell végezni az utak mentén. Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő és a javasolt fasorok nyomvonalában.”



(4) A R 17.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) Az ~~országos védelem alatt álló, valamint az e rendelettel védetté nyilvánított helyi~~ művi értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 2. 4. sz. melléklet tartalmazza. A ~~műemlékek építési ügyeiben a KÖH az eljáró hatóság, a műemléki környezetet érintő ügyekben pedig közreműködő szakhatóság.~~”*

(5) A R 17.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(3) Az **országos védelem alatt álló művi értékeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazzák.**”*

## 8.§

(1) A R 1. melléklete helyébe a külterület szabályozási terv lép.

(2) A R mellékletét képező külterület szabályozási terv jelen módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

(3) A R 2. melléklete helyébe a belterület szabályozási terv lép.

(4) A R mellékletét képező belterület szabályozási terv jelen módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének normatartalma lép.

(5) A R kiegészül e rendelet 3. és 4. mellékletével.

(6) A R kiegészül e rendelet 1., 2. és 3. függelékével.

## 9.§

Hatályát veszti a R 1.§ (5), (7), (11), (14) bekezdése, 4.§ (3) bekezdése, 5.§ (4) bekezdése, 6.§ (5) bekezdése, 10.§ (2) bekezdése, 11.§ (4) bekezdése, 15.§ (3) bekezdése, 18.§ (1), (2), (3) bekezdése.



**10.§**

- (1) E rendelet 8.§ (1) és (3) bekezdése az elfogadását követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet további rendelkezései az elfogadást követő második napon lépnek hatályba.

Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

Zsalakó Ernő  
polgármester

Kihirdetés napja: 2015. ....

Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző



## **MELLÉKLETEK**

- |               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 1. melléklet: | 2.2.1. Külterület szabályozási terv-módosítás |
| 2. melléklet: | 2.2.2. Belterület szabályozási terv-módosítás |
| 3. melléklet: | Természet és tájvédelem                       |
| 4. melléklet: | Művi értékek védelme                          |

## **FÜGGELÉKEK**

- |              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1. függelék: | A HÉSZ-ben meghivatkozott hatályos jogszabályok |
| 2. függelék: | Természet és tájvédelem                         |
| 3. függelék: | Művi értékek védelme                            |







# JELMAGYARÁZAT

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA |
|  | IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA            |
|  | MEGSZÜNŐ IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁR    |
|  | TERVEZETT IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA  |
|  | BELTERÜLETI HATÁR                    |
|  | SZABÁLYOZÁSI VONAL                   |
|  | ÖVEZET, ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA        |
|  | SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG               |
|  | VÉDŐTÁVOLSÁG                         |

## BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | IPARI TERÜLET<br>(MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET) |
|  | EGYÉB TERÜLET<br>(GÁZFOGADÓ)                   |
|  | KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI<br>TERÜLET |
|  | KÜLÖNLEGES TERÜLET<br>(TEMETŐ)                 |


|                  |     |    |                    |               |              |
|------------------|-----|----|--------------------|---------------|--------------|
| <div>Gip-M</div> | SZ  | 30 | Ép. övezet<br>jele | Beépítési mód | Beépítési %  |
|                  | 7,5 | K  |                    | Ép. magasság  | Telekterület |

## BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET<br>(KÖZÚT)                                |
|  | KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET<br>(KÖTÖTTPÁLYÁS)                         |
|  | ERDŐTERÜLET<br>(VÉDELMI)                                              |
|  | ERDŐTERÜLET<br>(TURISZTIKAI)                                          |
|  | ERDŐTERÜLET (GAZDASÁGI)                                               |
|  | MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET                                                 |
|  | MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET                                                 |
|  | VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (FOLYÓ- ÉS ÁLLÓVIZEK<br>MEDRE ÉS PARTI SÁVJA) |
|  | VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET<br>(VÍZMŰKÚT, VÍZTÁROZÓ)                      |

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY                           |
|  | HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK                         |
|  | TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET<br>(ÖKOLOGAI FOLYOSÓ) |
|  | HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT<br>EGYEDI TERMÉSZETI EMLÉK         |
|  | FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLET<br>(SUVAZÁS)                        |
|  | NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY<br>(TŐZEG, LÁPFÖLD)    |
|  | NAGY-NYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK                                     |
|  | NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK                                |
|  | KEGYELETI PARK                                              |
|  | BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG                                    |
|  | FELÜLJÁRÓ, HÍD                                              |
|  | SZINTBENI VASÚTI KERESZTEZŐDÉS                              |





VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

## VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT

7400 KAPOSVÁR, LOSONC U.2. TEL/FAX: 82/511-575

Munka megnevezése:

BATÉ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

Rajz megnevezése:

BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

Településtervezés:

VIRÁNYI ISTVÁN  
településrendező tervező  
TT1 14-0075FUCSKÁR NOÉMI  
munkatárs

Környezetalakítás:

VINCZE ATTILA  
táj és kertépítész tervező  
TK1-01-5089

Rajzszám:

2.2.2.

Lépték:

M=1:2000

Jelzőszám:  
8/2015

Közművesítés:

HANCZÁR ZSOLTNÉ  
vezető tervező  
MK: 01-2418BÍRÓ ATTILA  
vezető tervező  
MK: 01-2456

Közlekedés:

HECKENAST JUDIT  
vezető tervező  
MK: 01-5295

Dátum:

2015. SZEPTEMBER





JELMAGYARÁZAT




MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA




MEGLÉVŐ BELTERÜLETI HATÁR



TERVEZETT ÚJ BELTERÜLETI HATÁR



MEGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR



SZABÁLYOZÁSI VONAL




ÖVEZET, ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA



ÉPÍTÉSI HATÁRVONAL



JAVASOLT TELEKHATÁR  
(irányadó szabályozás)



SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG



VÉDŐTÁVOLSÁG

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK



FALUSIAS LAKÓTERÜLET



KÜLÖNLEGES TERÜLET  
(temető)



KÜLÖNLEGES TERÜLET  
(idegenforgalmi fogadóhely)




KÜLÖNLEGES TERÜLET  
(sportpálya)



|     |      |
|-----|------|
| 0   | 30   |
| 5,5 | 1200 |

Ép. övezet  
jele

|               |              |
|---------------|--------------|
| Beépítési mód | Beépítési %  |
| Építmény mag. | Telekterület |



SZABADON ÁLLÓ, OLDALHATÁRON  
ÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓD, KIALAKULT ÁLLAPOT  
SZERINT


BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK



KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET



ZÖLDTERÜLET  
(közpark)



ERDŐTERÜLET (védelmi)



VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és  
állóvizek medre és parti sávja)



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY



ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ  
MŰEMLÉK



MŰEMLÉKI KÖRNYEZET




HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ  
MŰVI ÉRTÉK



HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT  
EGYEDI TERMÉSZETI EMLÉK



VEGYES FORGALMÚ LAKÓUTCA



GYALOGOS NYOMVONAL



BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG



MEGSZŰNTETŐ JEL  
(irányadó szabályozás)



BUSZMEGÁLLÓ



3. melléklet  
(az 5/2003. (IV. 16.) ök. rendelet 3. melléklete)

## TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

### Helyi jelentőségű védett egyedi természeti emlékek

| Sorszám | Latin név                                          | Magyar név                                            | Hrsz            |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.      | Tilia sp. 5db                                      | Hársfa 5db                                            | 205             |
| 2.      | Tilia sp 4db fasorként                             | Hársfa 4db                                            | 273/1 út mentén |
| 3.      | Acer sp. 5db fasorként                             | Juharfa 5db                                           | 114             |
| 4.      | Castanea sativa                                    | Szelídgesztenye                                       | 95/1            |
| 5.      | Acer platanoides                                   | Juharfa                                               | 152             |
| 6.      | Robinia pseudoacacia                               | Akác                                                  | 34/2            |
| 7.      | Sophora japonica                                   | Japánakác                                             | 34/2            |
| 8.      | Fraxinus sp. 8db                                   | Kőrisfa 8db                                           | 34/2            |
| 9.      | Tilia sp. 1 db, Fraxinus ornus 1 db                | Hársfa 1 db, virágos kőris 1 db                       | 27              |
| 10.     | Tilia sp.                                          | Hársfa                                                | 105/1 út mentén |
| 11.     | Aesculus hypocastanum 4 db, Fraxinus exelsior 3 db | Vadgesztenye 4db, magas kőris 3 db<br>cserezsnye 1 db | 068             |



4. melléklet  
(az 5/2003. (IV. 16.) ök. rendelet 4. melléklete)

## MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME

### Helyi védelem alatt álló művi értékek

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 3., Kőkereszt            | Fő u. 58.         | 110 hrsz   |
| 4., Kőkereszt            | Petőfi S. u. 21.  | 188 hrsz   |
| 5., Kőkereszt            | temető            | 205/1 hrsz |
| 6., Kőkereszt            | temető            | 205/2 hrsz |
| 7., Harangtorony         | Petőfi S. u. 26.  | 241 hrsz   |
| 8., Kőkereszt            |                   | 029/4 hrsz |
| 9., Kőkereszt            | régi temető       | 067 hrsz   |
| 10., Kőkereszt           | régi temető       | 067 hrsz   |
| 11., Református kápolna  | régi temető       | 068 hrsz   |
| 12., Vasútállomás-épület |                   | 093/8 hrsz |
| 13., Óvoda               | Fő u. 11.         | 28 hrsz    |
| 14., Volt malom          | Kossuth L. u. 40. | 257/1 hrsz |



1. függelék  
(az 5/2003. (IV. 16.) ök. rendelet 1. függeléke)

**A HÉSZ-BEN MEGHIVATKOZOTT  
JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK**

1. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítési rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet
2. A vizek és a közcélú vízellátási-művek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet
3. „A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
4. „A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem egyes szabályairól” szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet



## TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

### 1. TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLETEK

ökológiai folyosó övezete által érintett terület (a módosítással érintett területen)

010 hrsz, 011 hrsz, 012 hrsz, 091 hrsz egy része, 092/4/b,f,g hrsz, 092/7 hrsz, 092/8 hrsz, 093/1 hrsz egy része, 093/3 hrsz egy része, 093/12 hrsz, 093/13 hrsz, 094 hrsz egy része, 095/n hrsz egy része, 095/m hrsz egy része, 095/a,b,c,d,f,g,h,j,k hrsz, 096 hrsz, 097/1 hrsz, 097/2 hrsz, 097/3 hrsz, 097/6 hrsz, 097/7 hrsz, 097/8 hrsz, 097/9 hrsz, 097/10 hrsz, 097/11 hrsz, 0100 hrsz, 0101/1 hrsz, 0101/2 hrsz egy része, 0101/3 hrsz egy része, 0109 hrsz egy része, 0110/2 hrsz, 0110/5 hrsz, 0110/6 hrsz, 0110/7 hrsz, 0110/8 hrsz, 0110/9 hrsz, 0110/10 hrsz, 0111 hrsz, 0112 hrsz, 0113 hrsz egy része,

A jelen módosítással érintett területen kívül eső területen az ökológiai folyosó övezetének pontosított lehatárolását követően lehet a tételes – helyrajzi szám szerinti – felsorolást elvégezni.



## MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME

### Műemléki védettség

| ssz. | törzss. | azon. | bírság kat. | cím       | megnevezés      | hrsz  |
|------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| 1    | 4451    | 7811  | III.        | Fő u. 23. | v. Gaál-kastély | 34/2  |
| 2    | 4452    | 7812  | III.        | Petőfi u. | R.k. templom    | 205/2 |

### Műemléki környezet

v. Gaál-kastély ex-lege műemléki környezete (tsz:4451, azonosító: 28899)  
157, 156, 155, 105/1, 105/2, 105/3, 33, 34/1, 36, 34/3

R. k. templom ex-lege műemléki környezete (tsz:4452, azonosító: 28900)  
274/4, 274/5, 275, 206, 205/1

### Régészeti területek

| sorszám | név                   | azonosító | helyrajzi szám                                                                             |
|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Fő utca vége          | 19585     | 275, 272/6, 272/10, 090/1, 272/7, 273/1, 063, 272/3, 272/4, 272/5, 274/4, 274/5            |
| 2       | Templom és temető     | 19586     | 207/3, 205/1, 205/2, 206, 275, 092/10                                                      |
| 3       | Állomás               | 19587     | 093/9, 093/7, 093/8, 0106, 0101/1, 093/11, 093/5, 093/6                                    |
| 4       | Halastó, 2. lelőhely. | 39712     | 022/4, 020/7, 020/8, 026/38                                                                |
| 6       | Halastó 4. lelőhely   | 39717     | 020/13, 020/14                                                                             |
| 8       | Halastó VI.           | 39719     | 022/39                                                                                     |
| 9       | Halastó, 1. lelőhely  | 39720     | 020/7, 019, 020/5, 020/4, 026/10, 026/11                                                   |
| 10      | Gecseny I.            | 66344     | 020/8, 020/10                                                                              |
| 11      | Gecseny II.           | 66346     | 020/11                                                                                     |
| 12      | Fonói út I.           | 66348     | 029/38, 029/37, 029/39, 029/41, 029/40, 029/27, 027/8, 029/24, 029/25, 029/28, 028, 029/42 |
| 13      | Fonói út II.          | 66350     | 029/32, 029/30, 029/31, 029/29, 029/28, 029/33, 029/34                                     |
| 16      | Istállók mögött       | 53361     | 026/3, 026/25, 026/26, 026/28, 026/32, 026/38, 020/8, 020/7, 020/11, 020/10, 026/24        |
| 22      | Kis - erdő            | 49538     | 094, 095, 0113, 095, 015/10, 015/9, 015/2, 015/11, 015/6, 028/1, 017/1, 094                |



## **Alátámasztó munkarészek**

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  
PAGONY KFT  
KÉSZ KFT  
HECKENAST&HECKENAST BT

2015. SZEPTEMBER

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT

### 1.A településrendezési eszközök változásai

A településszerkezeti és a szabályozási terveken jelölésre illetve szabályozásra kerülnek

- a módosítással érintett területen
  - az M9 gyorsforgalmi út építési engedélyezési terve alapján annak nyomvonala, valamint az ennek révén megközelíthetetlené váló ingatlanok megközelítését biztosító utak (a kisajátítási határvonal figyelembe vételével)
  - az országos kerékpárút törzshálózat a 61. sz. főút mentén (csak a településszerkezeti terven)
  - a kaposkeresztúri bekötőút új nyomvonala
  - a tervezett közlekedésfejlesztéssel összefüggésben környezetvédelmi, valamint táj- és településképvédelmi szempontok miatt kialakítandó erdőterületek a vasút északi oldalán és az új kaposkeresztúri bekötőút mentén
  - pontosításra és lehatárolásra kerül a természetvédelmi érintettségű (ökológiai folyosó által érintett) terület
  - a belterületi határ-módosítás a kaposkeresztúri bekötőút új nyomvonala miatt a Kossuth Lajos utcai lakótelkek végénél
  - változik a Kossuth L. utca dél-keleti oldalán a falusias lakóterület, valamint a vasúttól délre a kereskedelmi szolgáltató terület nagysága
  - megszűnik a belterületi kert övezet
- általános jelleggel
  - feltűntetésre kerülnek a Forster központ adatszolgáltatásában, valamint az általa készített előzetes régészeti dokumentációban szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyek
  - törlésre kerülnek a hatályos tervben szereplő helyi jelentőségű természetvédelmi területek, mivel az önkormányzat e tárgykörben nem kíván rendeletet alkotni

A helyi építési szabályzatban

- konkrétan
  - felsorolásra kerülnek a módosítással érintett területen fekvő pontosított természetvédelmi érintettségű ingatlanok helyrajzi számai (függelékben)
  - a módosítással érintett területen változik a Kossuth L. u. dél-keleti oldalán a falusias lakóterület építési övezeti előírása, valamint a kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeti előírása
- általános jelleggel
  - átvezetésre kerülnek a magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges változtatások
  - felsorolásra kerülnek a helyi, illetve országos védelem alatt álló művi értékek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek (mellékletben és függelékben)
  - meghatározásra kerülnek a természetvédelmi érintettségű területekre vonatkozó előírások
  - törlésre kerülnek a helyi jelentőségű természetvédelmi területtel kapcsolatos előírások
  - törlésre kerülnek a belterületi kerttel kapcsolatos előírások



**2.A településrendezési eszközök következő változtatásakor elvégzendő feladatok**

- a természetvédelmi érintettségű (ökológiai folyosó övezete által érintett) terület – jelen módosítással érintett területen kívüli – pontosított lehatárolása, valamint az érintett ingatlanok tételes, helyrajzi szám szerinti felsorolása a függelékben
- új örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése
- a mezőgazdasági üzemi terület építési övezetének módosítása (ipari terület helyett különleges terület)
- a temető és a sportterület építési övezeti paramétereinek meghatározása
- a műemléki környezet lehatárolásának javítása

### 3.TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSA JAVASLAT

A településrendezési eszközök módosítására a tervezett M9 gyorsforgalmi út megvalósulása miatt került sor. Az út regionális, országos és Európai szinten is jelentős beruházás.

Az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Szekszárd közötti szakasza Somogy, Baranya és Tolna megyén halad keresztül, gyors és közvetlen összeköttetést teremtve a két megyeszékhely között. Országos, illetve Európai Unió jelentősége, hogy az európai gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódva a nyugati EU-s országok (Ausztria, Németország) és a keleti EU-s országok (Románia, Bulgária és hazánk) között javítja a közúti kapcsolatokat. Ezek mellett a tervezetett M9 gyorsforgalmi út teljes megépülése esetén főleg Románia és Szerbia felől érkező tranzitforgalmat a budapesti körgyűrű elkerülésével vezetné Ausztria felé, így tehermentesíti a túltelített Budapest környéki gyorsforgalmi úthálózatot.

Az autópálya átveszi a 61-es főút tranzit teherforgalmát, ezáltal csökkentheti a környezeti ártalmakat a főút menti lakóövezetekben.

Az előzménytervek, illetve a konzultációs vélemény alapján a tervezés során három fő nyomvonal és azok betétváltozatai kerültek vizsgálatra. Baté településére vonatkozóan a nyomvonalváltozatok nem tértek el egymástól.

A Környezeti hatástanulmány alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. január 15-i határozatában környezetvédelmi engedélyt adott a gyorsforgalmi út betétváltozat nélküli 1. nyomvonalváltozatának létesítésére.

A 130 km/órás sebességre tervezett, 2x2 sávon futó gyorsforgalmi út teljes szélessége min. 25,6 méter. Magassági vonalvezetése a Kapos-folyó völgyében síkvidéki jellegű, középső szakaszában a terep dombvidéki, majd a Völgységi-patak és a Sió völgyében újra síkvidéki jellegű.

Az engedélyezett végleges nyomvonal regionális léptékben nem, települési szinten azonban jelentősen eltér a korábbi, magasabbrendű tervekben érvényes tervezett nyomvonaltól, ami szükségesség teszi az M9 gyorsforgalmi út által érintett települések településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A módosítás eredményeként sor kerül a gyorsforgalmi út korábbi tervváltozatának törlésére, az új nyomvonal és a kapcsolódó létesítmények feltüntetésére, valamint a változások tükrében a Helyi Építési Szabályzat, a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Tervek aktualizálására.

Az elfogadott M9 gyorsforgalmi út nyomvonala Baté közigazgatási területének a déli részét érinti. Az autópálya keletről a Baté-Magyaratádi vízfolyásnál érkezik a településre, majd a Kapos-folyó völgyében, a vízfolyás és a vasút között haladva a Tócsári-pataknál hagyja el a községet összesen 3335 méter hosszan. A nyomvonal szántó- és legelőterületeken halad át, köztük értékes kaszált csenkeszes mocsárréteken, bokorfüzeseken, magassásosokon. Az autóút a kereskedelmi-, és szolgáltató területek mellett került kijelölésre (Baté vasútállomás és a tőle délre fekvő telkek) és a legközelebbi belterületi lakóépületektől kb. 210 méterre halad el.





1. ábra: A gyorsforgalmi út által érintet szántók és legelők Baté és a Kapos között

## **Talaj**

A gyorsforgalmi út nyomvonalának talajtani tulajdonságairól az MTA-Talajtani Kutatóintézet adatai alapján a következők állíthatók: A Batét érintő nyomvonala általánosan jellemző a csernozjom talajok túlsúlya, és az 1 méternél vastagabb termőréteg. A patak menti, mélyebb fekvésű területeken a réti talaj és a vízfolyások hatására kialakult öntéstalaj a jellemző, melyeket kisebb foltokban szikesek (szolonyecsek) tarkítanak. Ezeken az alacsony fekvésű, vizenyős területeken a talajtípusok kis foltokban, sűrűn váltakozva jelennek meg. Mindezek után elmondható, hogy a nyomvonal jelentős részét borító csernozjom talajok – termőréteg vastagság, vízgazdálkodás, szervesanyag tartalom szempontjából – a legkedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek, zömében mezőgazdasági hasznosítású területek, szántóföldi művelés alatt.


Az M9 gyorsforgalmi út és a kaposkeresztúri bekötőút építése során várható nagymértékű talajkárosítás (humuszos termőréteg eltávolítása, munkagépek szennyezése, talajtömörödés, növényzet eltávolításával talajerózió erősödése, az útpálya megépülésével a termőtalaj eltűnése). Az üzemeléssel egyidőben állandósul a talajszennyezés. A gépjárműforgalomból eredő üzemanyag, kenőanyag, kopás útján az útestre kerülő nehézfémek, sószórásból származó NaCl stb. a csapadékkal együtt a talajba kerülve, míg a gáz halmazállapotú szennyezők a levegőben kiülepedve okozhat szennyezést.

A területrendezési tervek szerint Baté közigazgatási területén kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek és kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek is találhatóak, azonban a nyomvonal ezeket nem érinti.

## **Víz**


### *Felszín alatti vizek*

Felszín alatti víz szempontjából Baté közigazgatási területe „érzékeny” besorolású, valamint a Kaposvár fácánosi vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőterületén is áthalad a gyorsforgalmi út. Az elkészített környezeti hatástanulmány szerint a felszín alatti víz vizsgálati eredményei alapján az út megépítését vízminőség-védelmi előírások nem korlátozzák. (2. ábra)



2. ábra: A települést érintő Kaposvár fácánosi vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőövezet határa

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013-as határozatában a Kaposvár Városi Vízmű üzemelő ivóvízbázisa védelme érdekében kijelölt Sántosi vízműtelep „A” és „B” jelű hidrogeológiai övezete egyaránt érinti Batén a beruházás által érintett területet (3.ábra). Batén 3 üzemelő vízműkút található, melyeket a nyomvonal nem érint.



3. ábra: A Sántosi vízműtelep Batét érintő „A” jelű (s.kék), és „B” jelű (v.kék) hidrogeológiai védőövezetének határa és az üzemelő kutak elhelyezkedése.

### Felszíni vizek

A gyorsforgalmi út építése kisebb-nagyobb mértékben megváltoztatja a térség lefolyási viszonyait. A tervezett nyomvonal keresztezik a terület vízelvezetését biztosító befogadó vízfolyások (Kapos) mellékágait, a vízfolyásokhoz tartozó vízgyűjtő területeket



A településen közigazgatási területének keleti és nyugati határán futó vízfolyások érintettek a gyorsforgalmi út által. Nyugaton, a 156+750 km szelvénynél az időszakosan telített Tócsári árok található, 8.2 m<sup>3</sup>/s mértékadó vízhozammal, míg keleten, a 160+068 km szelvénynél az állandó vízborítású, 5 m<sup>3</sup>/s mértékadó vízhozamú Baté-Magyaratádi vízfolyás húzódik. A vízfolyások felett felüljáró építésével biztosított az eredeti meder fennmaradása. A tervezés során a műtárgy vízvezető rendszerének befogadója a két vízfolyás. A biztonságos vízvezetetről és vízminőség védelemről a terv gondoskodik.

Baté településén az alábbi helyszínen záportározó építése szükséges a gyorsforgalmi út északi oldalán:

| <i>szelvénytáv</i> | <i>hídsz.</i> | <i>térfogat</i>     |
|--------------------|---------------|---------------------|
| 159+210            | 0101/3        | 2020 m <sup>3</sup> |
| 159+825            | 0110/10       | 560 m <sup>3</sup>  |

### **Levegő**

A beruházáshoz végzett környezeti hatástanulmány vizsgálatai során a 25% feletti forgalmi változással érintett 5000 jármű/napnál nagyobb forgalmú útszakaszokon meghatározták azt a távolságot, ahol a határérték már teljesül. A vizsgálatba bevonták azokat a kisforgalmú hálózati elemeket is, amelyeknél a létesítés következtében jelentős forgalomnövekedés várható. Ez alapján a beruházás következtében az érintett közutak forgalmi viszonyaiban jellemzően jelentős csökkenés várható, azonban a forgalom mérete miatt ez csak néhánynál jelent kimutatható változást a levegő minőségében. A tervezett pályával részben párhuzamosan futó 61. sz. főút egyes szakaszain jelentősebb javulás várható. Növekedés két útszakasz esetében várható, a 61. és a 610. sz. főutak egy-egy szakaszán. A tengelytől mért 50 m-es távolságban a légszennyező anyagok koncentrációja már a határértékek alá csökken.

### **Zaj**

A zajterhelésre vonatkozóan megállapítható, hogy a főúthálózat átkelési szakaszain kismértékű terhelésnövekedés várható. A településeken élő lakosság egészségi helyzetét a tervezett út megvalósulása javítani fogja. A lakott területeken az egészségügyi határértékek betarthatók lesznek.

Építés ideje alatt azokon a helyeken, ahol 100 m-en belül található zajtől védendő létesítmény vagy terület, ott zajvédelmi intézkedéseket (mobil zajárnyékoló fal, esetleg megfelelő időbeosztás alkalmazása) kell alkalmazni a határértékek teljesítéséhez.


Az üzemelés során a közvetlen hatásterületen az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal környezetében határérték feletti zajterhelés nem várható, azonban Baté belterületéhez 300 méternél közelebb eső területeken javasolt gondoskodni a megfelelő zajvédelemről. A gyorsforgalmi út nyomvonala és a lakóterületek között kereskedelmi- szolgáltató területek vannak kijelölve, azonban az itteni (vasútállomáshoz kapcsolódó) épületek nem képeznek egységes, zárt falat, valamint összefüggő, széles erdősáv sem található, ezért zajcsökkentő hatásuk nem kielégítő. Az érintett nyomvonalszakaszon javasolt a megfelelő minőségű zajvédelmi falak létesítése, különös tekintettel arra, hogy az autópályával párhuzamosan futó vasútvonal tervezett korszerűsítésével a menetsebesség növekedni fog.

### Hulladék

Hulladék szempontjából az M9 gyorsforgalmi út megépülése nem okoz ismert konfliktust. Az építés és üzemeltetés során keletkeznek hulladékok, illetve átmenetileg hulladékként kezelendő anyagok, azonban ezek tartós befolyással nem bírnak a környezetre, mivel az építőnek és az üzemeltetőnek szigorú előírások alapján gondoskodni kell nyilvántartásukról és elhelyezésükről is. A hulladékok keletkezésének hatása rövid idejű és egyszerre kis területre korlátozódik. A közvetett hatásterületen, megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóra vagy átvéőhelyre történő szállítását követően sem lehet jelentősebb hatással számolni.

### Élővilág

Az M9 gyorsforgalmi út batéi szakaszán több területen is értékes természeti élőhelyeket érint. Többek között természetközeli bokorfüzesek, égeres ligetek és legelők találhatók a Kapos mentén. A Tócsári-árok – Kaposvár-Dombóvár vasútvonal – Kapos által határolt területen, egy húsmarhával legeltetett partisásost, franciaperjeréteket és fűz-égerligeteket érint a nyomvonal. Az itt megtalálható növények többek között: parti sás (*Carex riparia*), sárga nőszirm (*Iris pseudacorus*), sédkender (*Eupatorium cannabinum*), réti fűzény (*Lythrum salicaria*), mezei aszat (*Cirsium arvense*), fehér tippán (*Agrostis stolonifera*), mocsári galaj (*Galium palustre*), közönséges lizinka (*Lysimachia vulgaris*), kúszó boglárka (*Ranunculus repens*), fekete nadálytő (*Symphytum officinale*).



3. ábra: A gyorsforgalmi út környezetében fellelt élőhelyek Batén

Ökológiai szempontból a fás sávok képezik a nagyobb mezőgazdasági táblák közötti zöldfolyosót, állandó búvóhelyet és terjedési útvonalat biztosítanak az állatok számára. A szárazföldi fajokat elsősorban cserjék vagy fás vegetációhoz kötődő védett fajok képviselik a területen pl. ragyás futrinka (*Carabus cancellatus*), ligeti futrinka (*Carabus nemoralis*), fűzgyík (*Lacerta agilis*). A területen a fokozottan védett vidra (*Lutra lutra*) is felbukkan követve a vízfolyások, elsősorban a Kapos-folyó medrét.

Baté vasútállomástól és a Baté-Kaposkeresztúr összekötőúttól keletre kaszált, kiszáradó mocsárréten halad keresztül olyan értékesebb fajokkal, mint az őszi kikerics (*Colchicum autumnale*). A rét egy nagyobb értékesebb élőhelyfolt, egy természetközeli mezofil gyepek húzódnak ahol több védett állatfaj is megtalálható. A gerinctelenek közül nagy tűzlepke (*Lycaena dispar*) néhány példányát és a pataki szitakötőt (*Orthetrum brunneum*), a kétélűek közül a kecskebékát (*Rana esculenta*)



és a barna varangyot (*Bufo bufo*) lehet megemlíteni. Végül meg kell említeni a fürge gyíkot (*Lacerta viridis*), a csaltitjáromóckot (*Microtus agrestis*) és az egerész ölyvet (*Buteo buteo*). A gyep fennmaradásáról és a környezeti állapotának fennmaradásáról (elsősorban vízellátásáról, vízgazdálkodási viszonyainak állandóságáról) az autópálya létesítése során gondoskodni kell.

A fentebb felsorolt fajok is igazolják, hogy a terület a Kapos-völgyének mentén a Nemzeti Ökológiai Hálózat része. Az Országos Területrendezési Terv szerint ökológiai folyosóként nyilvántartott területen halad keresztül az autópálya, egyéb védelem (helyi-, országos természetvédelmi oltalom, Natura2000) alatt álló területet azonban nem érint. A beruházás hatásterületén jelenleg szántóként, legelőként hasznosítják, a természeti értéke így nem jelentős.

Ezek a területek a legdrasztikusabb hatást az **élőhely csökkenés**, köztük a védett állatfajok élőhelyének csökkenése okozza. Ezen kívül a **fragmentációs hatás** is jelentős lesz az építkezéssel és működéssel, hiszen a fás, ligetes területekről a nyílt területek felé és a Kapos felé történő migrációt megakadályozza. A fragmentáció léptékét a Dombóvár-Kaposvár között húzódó vasút erősíti, a folyó és a vasútvonal közé tervezett nyomvonal tovább keskenyíti a zöld folyosó területeit.

Ez a hatás azonban megfelelő ökológiai átjáró beépítésével mérsékelhető és biztosítható a természetvédelmi és ökológiai szempontok érvényesülése. A környezetvédelmi engedélyt kapott tervváltozat szerint Batén összesen 8 vadátjáró létesül, melyekből kettő nagyobb méretű vadátjáró, hat pedig kisebb, kételtűek részére tervezett ökológiai folyosó. Az alábbi típusú átjárók találhatók meg a településen:

| szelvényszám | vízfolyás                        | kialakítás                                                                                          | típus            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 156+730      | Tócsári-patak                    |                                                                                                     | vadátjáró        |
| 157+160      | meglévő<br>(meliorációs)<br>árok | 1,20 m nyílású<br>áteresz                                                                           | ökológiai átjáró |
| 157+423      | meglévő<br>(meliorációs)<br>árok | 1,20 m nyílású<br>áteresz                                                                           | ökológiai átjáró |
| 157+726      | meglévő<br>(meliorációs)<br>árok | 1,20 m nyílású<br>áteresz                                                                           | ökológiai átjáró |
| 158+017      | meglévő árok (096<br>hrsz)       | 2,00*2.00 m nyílású<br>keretáteresz (F7<br>j. földút 1+338<br>km sz.)                               | ökológiai átjáró |
| 158+825      | meglévő árok (0100<br>hrsz)      | 2,00 m nyílású<br>keretáteresz (F7<br>j. földút 0+539<br>és F6 j. földút<br>0+066 km<br>szelvények) | ökológiai átjáró |
| 159+735      | -                                | 1,20 m nyílású<br>áteresz                                                                           | ökológiai átjáró |
| 160+065      | Baté-Nagyatádi<br>vízfolyás      |                                                                                                     | vadátjáró        |

### **Tájképvédelem**

Egy négysávos, egy kilométeres útszakasz megépítése, a kiegészítő létesítményekkel együtt kb. 10 hektárnyi földterület valamilyen szintű igénybevételével jár. Az autópályák helyi mikroklimatikus hatása kilométerenként mintegy 60-70 hektárnyi területen érezhető. Az autópálya közvetlen környezetében termelt mezőgazdasági termékek az egyre szigorodó szabványoknak egyre kevésbé felelnek meg. Az út a területfoglalás, terület előkészítés következtében megváltoztatja a tájszerkezetet, valamint a tájképben is maradandó változásokat okoz. Az út létesítésével és üzemeltetésével hosszútávon változik meg a környező élettér, hiszen a töltésen vagy bevágásban vezetett út megváltoztatja a domborzati, lefolyási és mikroklimatikus viszonyokat, ezáltal az út környezetében található természeti viszonyokat is. A létesítés során megváltozik a táj esztétikája és funkciója. Azokon a területeken, ahol a nyomvonal keresztülhalad, **az addigi területhasználat végleg megszűnik és mesterséges felszínné válik** (pl. mezőgazdasági/erdő stb. területek válnak az építés helyszínévé), amely a környező társulások megváltozását is eredményezi.

Baté területét nem érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.

A nyomvonal 100-100m-es térségén belül műemléki oltalom, vagy helyi védettség alatt álló építészeti és művi érték, emlékhely, nem található, de közvetlenül e mellett van a helyi védelem alatt álló vasútállomás.


Az autópálya nyomvonalán tervezett növényültetés (cserje- és faültetés) tájképi szempontú kiegészítése javasolt fasorültetésként a 61-es hiányzó szakaszain, illetve a vasút és a Kapos mentén. Ezen kívül kötelező fásítási sáv került kijelölésre beültetési kötelezettséggént a Kaposkeresztúrra átmenő út felhajtója mentén a lakóterületeken.

A vizuális hatások tekintetében a nagy műtárgyak, pl. több száz méter hosszú völgy áthidalását biztosító műtárgy esetében a hatásterület sokkal kiterjedtebb, mint ha csak az útpálya tájképre gyakorolt hatásait vesszük alapul.



# BATÉ, KAPOSHOMOK, KAPOSKERESZTÚR, TASZÁR


## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA



### TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

#### JELMAGYARÁZAT

- MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
- KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA
- TERVEZETT ERDŐTERÜLET (védelmi)
- TERVEZETT ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (gyep, rét, legelő)
- ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
- TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET HATÁRA
- NATURA 2000 TERÜLET HATÁRA
- TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS FASOR
- JAVASOLT ZAJVÉDELMI FAL





### 3.KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT

A módosítás célja az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár és Bonyhád közötti szakaszára, valamint a kapcsolódó úthálózatra és egyéb létesítményekre elkészült komplett engedélyezési tervek beépítése. A gyorsforgalmi út megvalósítása 2030-ig várható.

A nyomvonal a gyorsforgalmi út részeként megépült Kaposvár elkerülőút (61.sz. főút) keleti végpontjánál, a 151+000 km szelvénytől indul. A távlati kiépítési követelményeknek megfelelően a vízszintes vonalvezetésnél figyelembe vett tervezési sebesség  $v_t=130$  km/h, míg magassági értelemben – a terepi adottságokat figyelembe véve – minimum  $v_t=110$  km/h volt. A jelen kiépítést 2x2 sávós autópályaként, K.II.A. tervezési osztálynak megfelelő paraméterekkel kellett tervezni.

Az engedélyezési tervdokumentáció szakaszokra bontva készült. A Somogy megyei két szakasz az:

I. 151+000 – 162+500 km közötti szakasz (tervező TURA-TERV Kft.), és a

II. 162+500 – 168+800 km közötti szakasz (tervező Roden Mérnöki Iroda Kft.).

Baté az I. szakasz nyomvonalával érintett.

Közigazgatási határok szerint (településrendezési szempontból) szakaszolva az I. szakasz négy település közigazgatási területén halad keresztül az alábbiak szerint (a szelvények közelítő értékek):

|                              |
|------------------------------|
| Érintett települések listája |
|------------------------------|

| Település neve              | Közigazgatási határ |         |
|-----------------------------|---------------------|---------|
|                             | Eleje               | Vége    |
| Kaposvár                    | 151+000             | 153+271 |
| Taszár                      | 153+271             | 156+738 |
| Baté                        | 156+738             | 160+072 |
| Mosdós (I. vége, II. eleje) | 160+072             | 162+820 |

Kaposhomok és Kaposkeresztúr közigazgatási területét csak a bekötő útjaiknak az M9 feletti átvezetés miatt szükséges nyomvonal-korrekciója érinti, maga a gyorsforgalmi út nem.

Az M9 autópályát I. szakaszának kezdő szelvénye a 151+000 km szelvény, az autópályát itt csatlakozik a meglévő 61 sz. főúthoz. A 151+800 km szelvénybe kerül a Taszári csomópont (152 sz. csomópont). A 61 sz. főútnak a meglévő körforgalomtól (66 sz. és 610 sz. utak csomópontja) északra eső nyomvonala korrigálásra kerül, a Taszári csomópont északi oldalán a le és felhajtó ágak ebbe a korrigált 61 sz. főútba kötnek bele. A csomópontot elhagyva az autópályát külön szintben keresztezi a Budapest-Gyékényes vasútvonalat, valamint az Orci patakot. Ezt követően az út a Mosdósig tartó teljes szakaszon a vasútvonal és a Kapos folyó közötti területen halad tovább, jellemzően mezőgazdasági területen. A nyomvonal helyszínrajzi kialakítása előbb  $R=1000$  m, majd a szakasz végén  $R=1800$  m sugarú íveket használva követi le a vasútvonal helyszínrajzi kialakítását. A hossz-szelvény a tervezési terület adottságait követi, a nyomvonal közel vízszintes. A vasút keresztezésénél az autópályát került átemelésre. Az M9-et keresztező utak is kizárólag külön szintben keresztezik a vasútvonalat (is), a meglévő szintbeli vasúti átkelők beavatkozás nélkül megmaradnak. Ezen az autópályai szakaszon pihenőhely nem létesül. Az autópályát déli irányból kerüli el Taszár és Baté belterületét, északi irányból Kaposhomok és



Kaposkeresztúr települést. A 65107j. Kaposhomok és a 65106j. Kaposkeresztúr bekötő utak a 155+748, illetve a 155+748 km szelvényben külön szintben kerülnek átvezetésre az autótú felett, a bekötőutak korrekciója érinti ennek a két településnek a külterületét. Az autót a szakaszon felüljáróval több vízfolyást is keresztez, amelyek közül a 155+220 km szelvényben lévő Taszári vízfolyás, a 156+730 km szelvényben lévő Tócsári patak, és a 160+065 km szelvényben lévő Baté-Magyaratádi vízfolyás a jelentősebbek. A Tócsári pataknál és a Baté-Magyaratádi vízfolyásnál vadátjáró is épül, a 156+271, 157+160, 157+423, 157+726, 158+017, 158+825, és 159+735 km szelvényekben ökológiai átjárók létesülnek (az autótú alatt). A gyorsforgalmi út mentén mindkét oldalon vadvédő kerítés épül. A szakasz a 162+500 km szelvényben csatlakozik a követő II. szakasz nyomvonalához. A környezetvédelmi engedély zajvédő fal létesítését nem írja elő. Jelen módosítás környezetvédelmi munkarésze Taszár és Baté területén zajvédő fal szükségességét vélelmezi.

Az M9 melletti területek megközelíthetőségének biztosítására további párhuzamos földutak létesítése is szükséges. A Taszártól Mosdósig tartó szakaszon az alábbi párhuzamos földutak kapcsolódnak az autótú építéséhez:

Taszár

- (1) F1 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út bal oldalán (északi oldal) a 154-155 km szelvények között
- (2) F2-F3 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út jobb oldalán (déli oldal) a 154-156 km szelvények között

Baté

- (3) F7 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út jobb oldalán (déli oldal) a 158-160 km szelvények között
- (4) F9 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út jobb oldalán (déli oldal) a 159-160 km szelvények között
- (5) F6 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út bal oldalán (északi oldal) a 158-159 km szelvények között
- (6) F8 jelű párhuzamos földút a gyorsforgalmi út bal oldalán (északi oldal) a 159-160 km szelvények között

A Taszártól Mosdósig tartó szakaszon a Kaposkeresztúri bekötőtú mentén található meglévő kerékpártú. A 65106j. út korrekciójával együtt a meglévő kerékpártú is korrekcióra kerül, az autótú feletti mőtárgyon vezet keresztül.

Baté hatályos településrendezési eszközei szerkezeti szinten tartalmazzák az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalát. A feltüntetett tervezett nyomvonal a közigazgatási határtól délre halad, csak egy tervezői javaslat szerinti kis korrekció érinti magának Baténak a területét, a külterület nyugati szélénél. A gyorsforgalmi út Batén egy jelentősebb közutat keresztez, a 65106j. Kaposkeresztúri bekötőtú (a hatályos terv szerint a közigazgatási területen kívül). A hatályos településrendezési eszköz az érintett területsávban, szintén szerkezeti szinten, tervezett kerékpártút jelöl a Kaposkeresztúri bekötőtú mentén, és a Kapos északi oldalán. Jelöli ezen kívül a vasútállomáshoz vezető országos mellékutat, és (már az M9-cel érintett területsávon kívül, illetve annak határán) a 61sz. főutat, valamint a 6503j. összekötő utat.

A módosítás az engedélyezési terveknek megfelelő vonalvezetéssel, és területigénnyel tartalmazza az autótút, immár szerkezeti és szabályozási szinten is. Az útnyomvonal ennek megfelelően végig, a teljes közigazgatási területen a Kapos

és a Bp.-Gyékényes vasútvonal közötti külterületre kerül. A gyorsforgalmi út az engedélyezési tervek szerint is ugyanazt az országos közutat keresztezi. A bekötőút felüljáróval halad át az autótút fölött, a nyomvonala a felüljárónál, és a csatlakozó szakaszokon korrekcióra kerül, végig külterületen halad. Megmarad a bekötőút jelenlegi szintbeli vasúti keresztezése, a továbbiakban a vasútállomáshoz vezető út vasúti keresztezéseként. A bekötőút felhagyott szakasza is a vasútállomási út részévé válik. A bekötőút menti kerékpárút is az új nyomvonal mellé kerül. Az autótút északi és déli oldalán is párhuzamos földútkiváltások történnek a földterületek megközelíthetősége érdekében, a bekötőút jelenlegi nyomvonalától keleti és nyugati irányban is. Az autótutat Baté területén hat helyen ökológiai aluljáró, a Baté-Magyaratádi vízfolyásnál (a patakkaal együtt) vadátjáró keresztezi. A közterület-szabályozás az adatszolgáltatásként kapott kisajátítási határokat figyelembe véve épül be a szabályozási tervbe.

A hatályos terv szerinti közúthálózat a fentiekén kívül csak annyiban változik, hogy a magasabb rendű terveknek megfelelően térségi jelentőségű kerékpárút kerül a 61sz. főút mellé.

A hatályos közösségi közlekedési, parkolási/rakodási, és gyalogos közlekedési javaslat nem módosul.



#### 4.KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT

Baté község közigazgatási területét érintő tervezett M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád közötti szakaszának megvalósításához szükséges terveket, a környezeti hatástanulmányt és engedélyezési tervet, benne a közművek terveit a RODEN-UVATERV Konzorcium készítette. A közműtervekben egyrészt megvizsgálták a tervezett gyorsforgalmi utat, valamint a meglévő 61-es főutat és 41-es vasútvonalat keresztező közműveket, elektronikus hírközlési hálózatokat és vízátfutásokat, javaslatot adtak az útépitést érintő közművek és vízátfutások helyben tartására, szükség esetén védelmének, vagy kiváltásának megoldására. Továbbá a tervezett út üzemeltetéséhez is kapcsolódnak közművesítési igények, döntően az út víztelenítésének a megoldására. Ezekre vonatkozó javaslatokat a településrendezési eszközök készítéséhez átadták.

A településrendezési terv közmű- és elektronikus hírközlési szakági munkarésze a RODEN - UVATERV Konzorcium által készített közművekre és elektronikus hírközlésre vonatkozó javaslatokat elfogadva és átvéve készült, feltételezve, hogy azok egyeztetése a szolgáltatókkal megtörtént. Meg kell jegyezni, hogy az egyes érintett közművek továbbtervezése, engedélyezési és kiviteli terveinek készítésekor a szolgáltatók felmerülő elvárásai még figyelembe vehetők.

A település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik. A település közigazgatási területére átnyúlik a VI. Sántosi Vízmű telep vízmű kútjainak „A” és „B” hidrogeológiai védőterülete. A védőterületre vonatkozó 123/1997 (VII. 18.) Korm rendeletben, valamint a védőterület kijelölő határozatában rögzített előírásokat figyelembe kell venni.

A tervezett út által érintett területsávban üzemel a Batéi Vízmű telep. A 0110/2 hrsz-ú telken levő 1. számú kút talpmélysége 180 m, jelenleg nem üzemel, tartalékként fenntartott. A 2. számú kút talpmélysége 118 m, a település vízellátásának vízbázisa. A batéi kutak 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerinti hidrogeológiai védőterületének kijelölése nem történt meg. A talpmélysége alapján a védőterület igénye 10 m, amelyet, mint belső vízbázis védelmi területet kell kezelni. A vízbázis védelmi területre a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben a belső védőidomra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.

A település a vízügyi ágazat nyilvántartása és az átfogó területrendezési tervek alapján árvíz és belvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.

A tervezett M9-es autópályát 156+770 km szelvény-160+100 km szelvény közötti szakasza esik Baté közigazgatási területére, azon a szakaszon, a tervezett úttól délre, azzal párhuzamosan halad keresztül a Kapos-folyó. A Kapos folyó és a vasút közötti terület mélyebben fekvő területén áthaladó tervezett út nyomvonalát észak-déli irányba, a Kapos felé több mezőgazdasági mezsgye-árok keresztezi, ezeknek rendezése is része az út megvalósításának.

A tervezett út nyomvonala a település területén beépítésre nem szánt területen halad keresztül, így helyi ellátást szolgáló elosztóhálózatot nem érint, néhány

gerincvezetékét ugyan keresztez, valamint a Kapos folyó irányába haladó patakok, vízfolyások útját.

Az útépitési területet érintő közmű- és elektronikus hírközlési vezetékek:

| km szelvény         | közmű típusa                                    | beavatkozás |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| M9 gyorsforgalmi út |                                                 |             |
| 158+928             | villamosenergia légvezeték<br>(középfeszültség) | bontandó    |
| 158+928             | villamosenergia földkábel<br>(középfeszültség)  | tervezett   |
| 159+377             | Elektronikus hírközlési földkábel               | meglévő     |
| 159+589             | Villamosenergia légvezeték<br>(középfeszültség) | meglévő     |
| 160+018             | Elektronikus hírközlő kábel<br>keresztezése     | tervezett   |
| 65106 j. út         |                                                 |             |
| 0+644,4             | Vízvezeték                                      | meglévő     |

A tervezett útpályán kialakítandó egyéb műtárgyak, amelyek egyben vízátervezésre is alkalmasak:

| km szelvény | megnevezés                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 157+146     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,2 m átmérőjű csőáteresz) |
| 157+412     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,2 m átmérőjű csőáteresz) |
| 157+715     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,2 m átmérőjű csőáteresz) |
| 158+010     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,2 m átmérőjű csőáteresz) |
| 158+815     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,4 m átmérőjű csőáteresz) |
| 159+447     | Aluljáró 65106. j. út alatt                               |
| 159+940     | Ökológiai átjáró kétéltűeknek (1,2 m átmérőjű csőáteresz) |
| 160+065     | Felüljáró Baté Magyarádi patak felett (vadátjáró)         |

## Közművenkénti közműfejlesztési feladatok

### Vízellátás

Baté Község vízellátását a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. biztosítja. A településen kiépített hálózati rendszer üzemel, amin keresztül 292 lakás számára biztosítják a vezetékes ivóvíz használatának lehetőségét.



Az útépítéssel érintett sáv területén fekszik a vízmű telke, amelynek jelenlétét és védelmét az útépítés megvalósítása során, annak folyamatos üzemeltetésének a fenntartásával biztosítani kell.

Az útépítéssel érintett terület beépítésre nem szánt övezetbe tartozik, amiből következően vízvezeték csak egy helyen keresztezi a tervezett útpálya nyomvonalát egy NÁ 150 ac vezetékkel. Előzetesen a vezetékek helyben maradásával kell számolni védelembe helyezésük mellett, de a továbbtervezés során ez, ha szükséges, módosítható.

### **Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés**

Baté a Duna rész-vízgyűjtőjén fekszik. A településről a vizeket a Kapos folyó szállítja el a Sió csatornáig, majd az szállítja tovább a befogadó Dunáig. A tervezett útépítéssel nő a terület burkoltsága, ezzel az elvezetendő csapadékvíz mennyisége is nő, amelynek elvezetését a befogadójáig meg kell oldani. Továbbá az út nyomvonala több vízfolyás, árok mezsgye-árok nyomvonalát vágja ketté, azok továbbvezetését is biztosítani kell.

Az érintett szakaszon a Kapos medre rendezettnek tekinthető, mint felvízi szakasz, a lehulló csapadékvizek fogadására alkalmas.

A vizsgált beépített területen elválasztott rendszerű nyílt vízelvezető rendszert alakítottak ki. A település csapadékvizeit a Tócsári patak és a Baté-Magyaratádi vízfolyás vezeti a Kapos folyóig.

A tervezett útpálya 157 és 158 km szelvénye közötti mélyállásos területen a tervezett nyomvonal több vízfolyást érint, ezeknek továbbvezetése részben ökológiai átjárókkal, részben az út északi oldalán új földárok kialakításával és annak vízátereszhez csatlakozásával tervezték megoldani. Az utat keresztező vízátereszek közvetlen a Kapos folyóba szállítják a vizeket.

A tervezett út felületéről lefolyó csapadékvizeket az útpálya két oldalán kiépítendő nyílt árkok gyűjtik össze, és azok is az utat keresztező vízfolyások közvetítésével juttatják a vizeket közvetlen az útpálya közelében haladó Kapos folyó.

Az útépítés okozta vízelvezetési többlet igény kezelésére az útépítéshez kapcsolódóan víz visszatartásra záportározók létesítését is tervezték. Az egyik 2020 m<sup>3</sup> tervezett tározókapacitással a 0106 hrsz-ú telken, a másik 560 m<sup>3</sup>-es tervezett tározókapacitással 0110/9-es hrsz-ú telken kerülne kiépítésre.

### **Szennyvízelvezetés**

Baté területén jelenleg nem üzemel közüzemű szennyvízelvezető rendszer. Az egyes ingatlanok elméletileg zárt, többnyire azonban szikkasztóként üzemelő szennyvíztárolóba gyűjtik a keletkező szennyvizet, amit szippantó kocsival juttatnak el a befogadó szennyvíztelepre. A település felszín alatti vízbázis védelmi területen fekszik, így a szennyvizek mielőbbi közcsatornás elvezetését és szennyvíztisztító telepen történő kezelését meg kell oldani, mivel jelenleg átlagosan napi 60-70 m<sup>3</sup> talajterhelést okoz az egyedileg talajba szikkadó szennyvíz.

Az útépítéssel érintett területet így nem érinti szennyvízelvezetési nyomvonal.

### **Villamosenergia ellátás**

A település fogyasztóinak villamosenergia ellátását az E.ON DÉDÁSZ Elosztóhálózati Kft biztosítja. A villamosenergia ellátás táppontja a Kaposvári 132/22 kV-os alállomás, ahonnan induló, jellemzően oszlopokra fektetett 22 kV-os hálózat fűzi fel a település fogyasztói transzformátor állomásait. A 22 kV-os hálózat nyomvonala két helyen is keresztezi a tervezett út nyomvonalát, illetve a Vízmű transzformátor állomásának bekötése beleesik a tervezett útnyomvonalba, annak kiváltását az út építését megelőzően meg kell oldani.

A kiváltást már földalatti csatlakozással célszerű kiépíteni.

### **Földgázellátás**

A település földgázellátását az E.ON-KÖGÁZ Zrt biztosítja. Az ellátás gerince a tervezett út nyomvonalától északra, nyugat-kelet irányba áthaladó nagyközépnomású gerinc elosztó vezeték, amelyről a település gázfogadójának a betáplálása biztosított. A gázfogadó-nomáscsökkentőtől induló középnyomású hálózatról látják el a település gázfogyasztó ingatlanjait. A középnyomású hálózat nyomvonalának egy szakasza érinti a tervezési területet, de a tervezett út nyomvonalától távolabbra esik, így az útépítéssel nem érintett.

### **Megújuló energiahordozók hasznosítása**

A tervezett út kapcsán célszerű felhívni a figyelmet a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetőségére, mivel az út mentén elhelyezendő segélykérő helyen, annak építményére telepítve napelemek segítségével termelt villamosenergiával a forgalomtechnikai és forgalomirányítói berendezések üzemeltetése gazdaságosabbá tehető. Természetesen, ahol a biztonságtechnikai igények indokolják, oda a villamosenergia hálózati csatlakozás is kiépítendő, ott csak az éves közhálózati villamosenergia fogyasztás csökkenthető, de pl segélykérőnél akár egyedüli áramforrásként is használható.

### **Elektronikus hírközlés**

#### **Vezetékes elektronikus hírközlés**

Baté vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Pécs szekunder központhoz tartozó 39-es körzetszámú Kaposvár primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A primerközpont-hoz tartozó települések 82-es hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.


A tervezett út nyomvonala elektronikus hírközlési hálózatokat is érint. Az előzetes tervek alapján a gyorsforgalmi út keresztez egy közcélú távközlési nyomvonalat, aminek a védőcsőbe helyezését javasolta a terv. Ezen kívül Baté tervezett útpályával érintett keleti szélén egy új hírközlési földkábel fektetésével is számol a terv.



## **Vezeték nélküli elektronikus hírközlés**

Az elektronikus hírközlési igények ellátását növekvő mértékben a vezetékek nélküli szolgáltatások veszik át. Jelenleg a vezetékek nélküli közszolgáltatás létesítményeit a Magyar Telekom, a Telenor, és a Vodafone üzemelteti. Batén a víztorony tetején üzemel vezetékek nélküli szolgáltatást segítő hírközlési építmény, amely a település tágabb térségében elhelyezett építményekkel együtt Baté területén kellő lefedettséggel megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

A településen – település- és tájképvédelmi okok miatt – újabb antenna telepítésénél látványszempontú igényeket is figyelembe kell venni, ezért a belterületen épületre, építményre telepítéssel lehet csak újabb antennát elhelyezni, külterületen pedig multifunkcionális kialakítással (kilátó, vendéglátóhely, busz-váró, mezőgazdasági építmény, stb) társberuházással lehet telepíteni.



**BATÉ**  
**TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI ESZKÖZÖK**  
**1.SZ. MÓDOSÍTÁS**


**Közmű és elektronikus hírközlés**  
**ellátás**

**Víziközművek**

**M=1:10 000**


**Jelmagyarázat:**

-  Ivóvízvezeték
-  Tervezett ivóvízvezeték
-  Vízműkút
-  Víztorony
-  Hidrogeológiai védőidom "B" zóna
-  Hidrogeológiai védőidom "A" zóna
-  Bontandó
-  Tervezett árok
-  Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval



|                                                                                         |  |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja. |  |                                                      |  |
| <b>KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.</b>                                           |  | Munkaszám: 110/2015                                  |  |
| 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Email: kozmu@kesztervezo.hu                          |  | Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366                         |  |
| Megbízó: Virányi Építész Stúdió Kft.                                                    |  | Tervfázis: -                                         |  |
| A munka megnevezése: 7400 Kaposvár, Losonc u. 1.                                        |  | Tervszám: KV-V                                       |  |
| A munkarész megnevezése: <b>BATÉ Településrendezési eszközök 1.sz. módosítás</b>        |  | Mérteráry: M=1: 10 000                               |  |
| Közmű és elektronikus hírközlés ellátás: Víziközművek                                   |  | Dátum: 2015. szeptember                              |  |
| Tervezők: Bíró Szabolcs, Óróg-Béke Ágnes, Csáka-Takács Judit, Hanczár Gábor             |  | Szakági vezető tervező: Bíró Attila, Hanczár Zsoltné |  |
| Hercsik Eszter, Szolóczi Balint, Tóth Árpád, Tóth Domonkos                              |  | Ügyvezető: Hanczár Zsolt                             |  |





**BATÉ**  
**TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI ESZKÖZÖK**  
**1.SZ. MÓDOSÍTÁS**  
**Közmű és elektronikus hírközlés ellátás**  
**Energiaközművek és elektronikus**  
**hírközlés**  
**M=1:10 000**

- Jelmagyarázat:**
- Gfnc Nagyközp-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel
  - Közpnyomású földgázvezeték
  - Gáznyomáscsökkentő
  - 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
  - 22/0,4 kV-os transzformátor
  - Távközlési földkábel
  - Tervezett 22 kV-os földkábel
  - Bontandó

|                                                                                                             |  |                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.                     |  |                                                                                |  |
| <b>KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.</b>                                                               |  | Munkaszám: 110/2015                                                            |  |
| 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26.                                                                          |  | Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366                                                   |  |
| Email: kozmu@kesztervezo.hu                                                                                 |  | Módosítás:                                                                     |  |
| Megbízó: Virányi Építész Stúdió Kft.                                                                        |  | Tervfázis: -                                                                   |  |
| 7400 Kaposvár, Losonc u. 1.                                                                                 |  | Tervszám: KV-E                                                                 |  |
| A munka megnevezése: <b>BATÉ Településrendezési eszközök 1.sz. módosítás</b>                                |  | Mérretarány: M=1: 10 000                                                       |  |
| A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés ellátás: Energiaközművek és elektronikus hírközlés |  | Dátum: 2015. szeptember                                                        |  |
| Tervezők: Biro Szabolcs, Óróg-Béke Ágnes, Csima-Takács Judit, Hanczár Gábor                                 |  | Szakági vezető tervező: Szolóczi Balint, Tóth Árpád, Tóth Dornokos, Tóth Gábor |  |
| Bíró Attila, MK: 03-2456, TVT, TE-T, TH-T                                                                   |  | Hanczár Zsoltné, MK: 03-2418, TVT, TE-T, TH-T                                  |  |
| Ügyvezető: Hanczár Zsolt                                                                                    |  |                                                                                |  |

## 5.A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJA

Baté közigazgatási területét


- a 2014. január 1-től hatályos módosított OTTrT
  - szerkezeti terve szerint:
    - az országos területfelhasználási kategóriák közül:
      - a mezőgazdasági térség
      - a vegyes területfelhasználású térség
      - a vízgazdálkodási térség és
      - a települési térség
    - az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok közül:
      - az M9 gyorsforgalmi út
      - a 61. sz. főút
      - az országos kerékpárút törzshálózat (74.Kaposmente kerékpárút)
      - az országos törzshálózati vasútvonal (Dombóvár-Gyékényes)
    - az országos övezetek közül:
      - az országos ökológiai hálózat övezete
      - a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
      - a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
      - a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
      - a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érintik (ld. mellékelt térképkivonatokat).
- a 2011. április 26-tól hatályos – a 13/2011. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított – „Somogy Megye Területrendezési Terve” (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel)
  - szerkezeti terve szerint
    - a megyei területfelhasználási kategóriák közül:
      - az erdőgazdálkodási térség
      - a mezőgazdasági térség
      - a vízgazdálkodási térség
      - a hagyományosan vidéki települési térség
    - a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok közül:
      - az M9 gyorsforgalmi út
      - a 61. sz. főút
      - az Igal-Baté térségi mellékút
      - az országos kerékpárút törzshálózat (74.Kaposmente kerékpárút)
      - az országos törzshálózati vasútvonal (Dombóvár-Gyékényes)
      - a térségi szénhidrogén szállítóvezeték
    - a megyei övezetek közül
      - az ökológiai folyosó övezete
      - a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
      - a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
      - az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
      - az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
      - az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
      - az együtt tervezhető térség övezete



-a földtani veszélyforrás terület övezete érintik (ld. mellékelt térképkivonatokat).

- a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott – a rendelettel elfogadott övezeteken kívül meghatározott – ajánlott sajátos megyei térségek
- a gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai
  - a nitrátérzékeny terület
  - a térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe
  - a szélérőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület érintik (ld. mellékelt térképkivonatokat).

## A 2014. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS – MÓDOSÍTOTT – ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERVE



### ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE

- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vegyes területfelhasználású térség
- Vizgazdálkodási térség

### Települési térség

- 1000 ha felett
- 500-1000 ha között
- 100-500 ha között
- 100 ha alatt

### ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBEVETT TÉRSÉG

(Országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények)

### Villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei

- 750 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
- 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
- Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
- Egyéb erőmű
- Atomerőmű

### Hulladék kezelés

- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Radioaktív hulladék lerakó

### Közlekedési hálózatok és építmények

- Gyorsforgalmi út
- Főút
- Országos kerékpárút törzshálózat
- Nagysebességű vasútvonal
- A transeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal
- Egyéb országos törzshálózati vasútvonal
- Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő
- Országos jelentőségű polgári repülőtér
- Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérre fejleszthető repülőtér
- Állami repülések céljára szolgáló repülőtér
- Közös felhasználású katonai és polgári repülőtér

### Vizgazdálkodás építményei

- Elsőrendű árvízvédelmi fővonal
- Folyami nagyműtárgy
- Szükségterelő
- 10 millió m<sup>3</sup>-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség
- A VTT I. ütemében megvalósuló árvízi tározó



## ORSZÁGOS ÖVEZETEK


Országos ökológiai hálózat övezete



Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete



Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete





Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete





### Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete








**MEGYEI ÖVEZETEK BATÉ TERÜLETÉN      RENDELETTEL ELFOGADVA**  
 Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó




Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület



Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  
Erdőtelepítésre alkalmas terület




Országos jelentőségű tájképvédelmi terület  
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület






Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület



Együtt tervezhető térség



## Földtani veszélyforrás területe






## AJÁNLOTT MEGYEI ÖVEZETEK BATÉ TERÜLETÉN HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai




|                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Minősített ipari park<br><a href="http://www.nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/ipariparkok/lista">www.nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/ipariparkok/lista</a> |
|  | Minősített intermodális logisztikai szolgáltató központ<br><a href="http://www.mlszsz.hu/mlszszminiszkk.php">www.mlszsz.hu/mlszszminiszkk.php</a> |
|  | Regionális alközpont                                                                                                                              |
|  | Megyei alközpont                                                                                                                                  |
|  | Kistérségi jelentőségű gazdasági központ-település, településeggyüttes                                                                            |

Nitrátérzékeny terület





Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe



Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület





A 2014. január 1-től hatályos OTvT 31/B.§ előírása szerint:

„31/B.§ A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:

e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv\* megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.”

(Batét érintően ilyen övezetek:

- az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
- az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- az együtt tervezhető térség övezete)

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv\* módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv\*-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni,

(Batét érintően ilyen övezetek:

- az országos ökológiai hálózat övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete)

„g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv\* megszüntetett, az l) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.”

(Batét érintően ilyen övezet:

- az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete.)

„h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv\* módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv\*-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni,”

(Batét érintően ilyen övezetek:

- az ökológiai folyosó övezete
- az erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- a földtani veszélyforrás terület övezete.)

„l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv\* állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv\*-vel megállapított 12/A § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.”

(Batét érintően ilyen övezetek:

- a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- az ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
- a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.)

MTv\*: Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló  
2013. évi CCXXIX tv


Fenti előírások – az OTvT 31/B.§ „átmeneti rendelkezései” – alapján a tervezés során az alábbi országos és megyei övezeteket kell figyelembe venni:

- az ökológiai folyosó övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- az erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- az ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
- a földtani veszélyforrás terület övezete.

A módosításhoz az önkormányzat megkérte a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatást az állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek – a Földmérési és Távértékelési Intézet kivételével – megküldték. A FÖMI levélben jelezte, hogy a kiváló- és a jó termőhelyi adottságú szántóterületek, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezeteivel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, „mivel részére még nem kerültek átadásra az adatszolgáltatás alapját képező adatok az adatbázis előállítójától”. A DDNPIG adatszolgáltatása szerint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Baté közigazgatási területét nem érinti. (ld. a mellékelt térképkivonatokat, valamint a „Terviratok” között a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal levelét.)



# DUNA-DRÁVA NEMZET PARK IGAZGATÓSÁG ADATSZOLGÁLTATÁSA



NÖH: kék – ökológiai folyosó  
Tájképvédelmi övezet: piros vonalazott



**KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE**  
(SMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása)





Az adatszolgáltatások alapján a település közigazgatási területét az országos és megyei övezetek közül – az OTrT 31/A § átmeneti rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbiak érintik:

- az ökológiai folyosó övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- az erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- az ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
- a földtani veszélyforrás terület övezete.

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangjának vizsgálata kapcsán az alábbiak állapíthatók meg:

- a területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák nem csak a – konkrét fejlesztési igény miatt – módosítással érintett területet érintik, hanem a település teljes közigazgatási területét, ezért jelen eljárásban nincs lehetőség a területfelhasználási kategóriák teljeskörű pontosítására és azok lehatárolásának az OTrT 6.§ (2) bekezdés előírása szerinti igazolására
- a területrendezési tervi infrastruktúra hálózatok közül

- az M9 gyorsforgalmi út
- a 61. sz. főút
- az országos kerékpárút törzshálózat
- az országos törzshálózati vasútvonal

a módosítással érintett területen, illetve annak határán halad át a település közigazgatási területén. Mivel ezek helye a területrendezési tervek szerkezeti tervein és a településszerkezeti terven azonos, rájuk vonatkozóan megállapítható, hogy teljesül az OTrT 9.§ (6) bekezdés b) pont azon előírása, mely szerint „az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb  $\pm 5\%$ -kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól”.

- a területrendezési tervi övezeteket tekintve

- a konkrét fejlesztési igény
  - a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet
  - a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezet
  - a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet
  - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet
  - az ásványi nyersanyagvagyon terület övezet
  - a földtani veszélyforrás terület övezet
 területét nem érinti

- az ökológiai folyosó övezete nem csak a módosítással érintett területet érinti, hanem a település teljes közigazgatási területét, ezért jelen eljárásban nincs lehetőség az övezet teljes körű pontosítására és lehatárolásának az OTrT 12/A.§ (4) bekezdés szerinti igazolására.

## **Terviratok**



## Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-én tartott testületi üléséről.

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**156./2015. (VII.22.) Baté Önkormányzat Kt. határozata:**

1. Baté Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a NIF Zrt, mint építető közreműködésével megvalósuló a „**M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti építési engedélyezési tervek készítése**” tárgyú beruházást, mely KÖZOP-3.3.0.-08-2008-0002 Támogatási Szerződés keretében valósul meg. A fenti beruházás megvalósítás érdekében a Képviselő-testület kezdeményezi a hatályos Településrendezési eszközök módosítását az M9 gyorsforgalmú út engedélyezési terveinek megfelelő beillesztés érdekében.
2. Az 1. pont szerinti Településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet alapján **nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás**. A terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.
3. Az 1. pont szerinti beruházás keretében a környezetvédelmi előzetes hatástanulmány elkészült, a környezetvédelmi engedély rendelkezésre áll, ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
4. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§.(2) bekezdése és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a Képviselő-testület az 1-es pont szerinti Településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott településrendezési eszköz módosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a partnerségi egyeztetést a határozat 1. melléklete szerint bonyolítsa le.
6. Felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására, települési főépítész megbízására, melynek költségét szintén a NIF Zrt viseli és az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

K.m.f.

Zsalakó Ernő  
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

A kivonat hiteles:

Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző



## 1. Melléklet a 156/2015.(VII.22.) határozathoz


### A partnerségi egyeztetés szabályai

*M9 gyorsforgalmú út engedélyezési terveinek megfelelő beillesztés érdekében.*

1. A határozat 1. pontja szerinti településrendezési eszközök módosításába **bevont partnerek köre**:
  - a) a település érintett lakossága
  - b) településrendezési eszközök módosításával érintett területrészenek tulajdonosai
  - c) a településen bejegyzett érdekképviselői, civil szervezetek,
  - d) településrendezési eszközök módosításával érintett területrészen működő gazdasági szervezetek
2. A településrendezési eszközök módosításának **egyeztetési eljárása** a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§.(4) bekezdése ill. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik.
3. **A partnerek tájékoztatása és a véleménynyilvánítás lehetőségei**:
  - a) Az Önkormányzat a véleményezési dokumentáció megjelenéséről felhívást tesz közzé és lehetőség szerint honlapjára felteszi a Véleményezési dokumentációt.
  - b) A felhívás az önkormányzat hirdetőtábláján és lehetőség szerint a település honlapján jelenik meg
  - c) A Véleményezési dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg a tájékoztató szerint legalább 15 nap időtartamig.
4. **A javaslatok, vélemények benyújtásának módja**:
  - a) javaslatot, véleményt írásos formában az önkormányzati hivatalba postán vagy személyesen vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre, a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva a véleményezési szakaszban 15 napon belül tehetnek a partnerek
  - b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.
  - c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi.
5. **A javaslatok, vélemények elfogadása**
  - a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz.
  - b) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.
6. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított 10 napon belül nyomtatott formában olvasható a Polgármesteri Hivatalában, illetve lehetőség szerint felkerül a település honlapjára.

Baté, , 2015. július 22.

Zsalakó Ernő  
polgármester
















MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA



|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Batái Község<br/>Önkormányzati Hivatal</b> |                   |
| Érkezett:                                     | 2015 JÚL 21       |
| Szám:                                         | Mell: B/121-19/15 |
| Előadó:                                       | Csat: P. K.       |

Iktatószám: PBK/1659-2/2015  
Ügyintéző: Gacsályi Márta

**Tárgy:** Baté településrendezési eszközök 1. sz. módosítása – térségi övezetek lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatás  
Hivatkozási szám: B/121-11/2015

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) Baté Község Polgármesterének a térségi övezetek lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatás kérésére az alábbi adatszolgáltatást nyújtja:

- A település területén szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található.
- A település területén szilárdásvány bányászati bányatelek nem található.
- A település területén az alábbi megkutatót és nyilvántartott, a hatályos településrendezési terveken megfelelő módon ábrázolt ásványi nyersanyagvagyon ismeretes:  
„Magyaratádi árok I.-II” megnevezésű Láp föld és  
„Magyaratádi árok II.” megnevezésű Vegyes tözeg ásványi nyersanyaglelőhely  
Lelőhely kód: 150217101
- A település területe a Felszínmozgásos területek kataszterében megtalálható egy helyszínnel, a mozgás helyszíne a hatályos településrendezési terveken a felszínmozgásos területként jelölve szerepel.

A Bányafelügyelet adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján adta ki. A Bányafelügyeletet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyeletet illetékességi területéről a 267/2006. Korm. rendelet 1. melléklete rendelkezik.

Pécs, 2015. július 15.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:



Kapja:

1. Baté Község Polgármestere 7258 Baté, Fő u. 7.
2. Irattár

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály  
7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 ☎ +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu